

R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
掘削工		式	1.000	
バックホウ掘削(山地治山土工)	礫質土	m ³	212.000	
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)	軟岩(I)B	m ³	45.000	
埋戻し	礫質土	m ³	376.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	265.200	
(2) 溪間工				
護岸工		式	1.000	
コンクリート(護岸工)	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	133.400	
型枠(護岸工)		m ²	429.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	15.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	7.000	
基礎栗石工	30cm, 敷均し	m ²	89.000	
運搬工		m ³	26.700	
足場設置・撤去		掛 m ²	180.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	0.800	
型枠(間詰)		m ²	2.800	
裏石積工	t=15cm	m ²	2.800	
伏工		式	1.000	
植生シート工	植生シート工, 肥料袋無・人 工張芝付(一重ネット環境)	m ²	441.200	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	149.700	