見積参考資料

工事名 R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 照明灯設置工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	市街地(DID補正)(1)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係 る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳	・福島1 照明灯設置工事		事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備							
		式	1				
道路照明設備工							
		式	1				
道路照明設備設置工							
		式	1				
道路照明灯設置	型式(文字入力):IS10.3B-S,規格(文字入力):単独 , 亜鉛めっき,高さ:10m						単 1号
		基	5				
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具(建電協型),規格(文字入力):KCE070-2同等品以上						単 2号
		台	5				
照明柱等運搬 資材置き場→現場							内 1号
質的 直さ 物一 児物		式	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 3号
		人目	4				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島	事名 R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 照明灯設置工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				
+							

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0					
内 1号	照明柱等運搬 資材置き場→現場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品	及び支給品運搬	ルーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 有り,3.0km以下	t	0.6				
現場発生品	及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t						
			t	0.6				
	合計							

- 3 - 徳島県

	1 次単価表					
単 1号 道路照明灯設置	型式(文字入力): IS10.3B-S, 規格(文字入力): 単独, 亜鉛めっき, 高さ:10m	単位	基	単位数量	5	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし					単 4号
		基	5			
照明用テーパーポール (鋼製)(建電協型)10m埋設型	IS10.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	2			単 5号
 ポ゚ール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有		7+				
		個	2			
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設					単 6号
		個	2			
光電式自動点滅器 7° ラグイン式 200V 6A		個	2			
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28						
		個	2			
自在バンド 4BD-HC-12		個	2			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3.5mm22心						
		m	14			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2.0mm23心		m	27			
根巻きもルタル						単 7号
		箇所	5			
合計						
単価						円/基

- 4 -

	1次単価表						
単 2号 照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具(建電協型),規格(文字入力):KCE070- 2同等品以上	単位	台	単位数量	5	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込					単 8号	
		台	5				
LED道路照明灯具(建電協型)	KCE070-2					単 9号	
		台·本	2				
1		1		I	1	1	

合計

単価

	単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0					
単 3号 交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単 10号
合計						
単価						円/人日

円/台

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0			
単 4号	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5			
普通作業員			人	4			
照明ポール			本	10			
アンカーホ゛ルト			組	10			
トラッククレーン[4.9t吊	油圧伸縮ジブ型]		E E	1.7			
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/基

- 6 -

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0			
単 5号	照明用テーパーポール (鋼製)(建電協型)10m埋設型	IS10.3B-S(ベース埋設型 めっき)	単位	本	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパー IS10.3B-S	ポール10m(一灯用一律単独) (ベース埋設型 めっき)		本	1			
	合計						
	単価						円/本

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 6号 自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設	単位	個	単位数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			1.0			
諸雑費(まるめ)		<u> </u>	1. 2			
		式	1			
合計						
単価						円/個

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 7号 根巻きモルタル		単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉,全ての費用					
		m3	0.04			
型枠	一般型枠, 小型構造物					
		m2	0. 5			
승카						
単価						円/箇所

- 8 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 8号 照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
普通作業員		人	4. 1			
		人	2. 1			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 11号
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/台

- 9 -

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0						
単 9号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE070-2	KCE070-2 単位 台·本 単位数量						
名称・規格 条件				数量	単価	金額	摘要		
LED道路照 KCE070-2	明器具(建電協型)		台	1					
合計									
単価							円/台·本		

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0						
単 10号 交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	1 単価			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
		八	1					
合計								
単価						円/人日		

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 11号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特)	殊)		_				
der VI			人	0.2			
軽油			L	3. 6			
高所作業車が スケット型1	E[トラック架装・伸縮ブーム] 1.0~12.0m 200kg2名		L	0.0			
/ ///T±1	1. 0 12. 0m 200kg24		時間	1			
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1			
	合計						
	単価						円/時間

- 11 -

機労材集計リスト (機械)

R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島1 照明灯設置工事											
名 称	規格	単位	数量	金額	摘要						
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.85	28, 560							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0. 12	1, 225							
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	時間	4. 5	12, 465							
合計額				42, 250							
	名 称 トラッククレーン[油圧伸縮ジプ、型] トラック[クレーン装置付] 高所作業車[トラック架装・伸縮プ、ーム]	名 称 規格 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ*型] 4.9t吊 トラック[クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] パースケット型11.0~12.0m 200kg2名	名 称 規 格 単位 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ [*] 型] 4.9t吊 日 トラック [クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 供用日 高所作業車[トラック架装・伸縮ブ [*] ーム] パ [*] スケット型11.0~12.0m 200kg2名 時間	名 称 規 格 単位 数量 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ [*] 型] 4.9t吊 日 0.85 トラック [クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 供用日 0.12 高所作業車[トラック架装・伸縮ブ [*] ーム] パ [*] スケット型11.0~12.0m 200kg2名 時間 4.5	名 称 規 格 単位 数量 金額 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ [*] 型] 4.9t吊 日 0.85 28,560 トラック [クレーン装置付] ペ・ニストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 供用日 0.12 1,225 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] パ、スケット型11.0~12.0m 200kg2名 時間 4.5 12,465						

【 数量総括表 】

工種	設備名	施工場所	施工区分	施工方法	種別	名称	規格	数量	単位	備考
道路照明灯設置工	道路照明設備					LED照明器具	KCE070-2同等品以上	2	台	5基のうち2基分(3基分は流用品)
						直線型テーパーポール		2	本	II .
							FMT68-15A	2	個	"
						自動点滅器	200V 6A	2	個	II .
						ターミナルキャップ	G28	2	個	"
						引込バンド	4BD-HC-12	2	個	II .
						CVケーブル	CV3. 5sq-2C	14	m	"
						CVケーブル	CV2sq-3C	27	m	II .
						根巻きモルタル		5	箇所	
						照明柱等運搬	資材置き場→現場	0. 6	t	3基分
	l			l		1	1	l	l	

【 数量計算書 】

工種	設備名	施工場所	施工区分	施工方法	種別	名称	規格	数量	単位	備考
道路照明灯設置工	道路照明設備		1基当り			LED照明器具	KCE070-2同等品以上	1	台	
						直線型テーパーポール	H=10.0m 埋設型	1	本	
						ジョイントユニット	FMT68-15A	1	個	
						自動点滅器	200V 6A	1	個	
						ターミナルキャップ	G28	1	個	
						引込バンド	4BD-HC-12	1	個	
						CVケーブル	CV3. 5sq-2C	6.8	m	電源用
						CVケーブル	CV2sq-3C	10. 3	m	ランプ用
						CVケーブル	CV2sq-3C	3. 3	m	自動点滅器用
						根巻きモルタル		1	箇所	
						モルタル	1:3	0. 04	m3	
						型枠		0.5	m2	