

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	No. 121～No. 126			
切土 礫質土		式	1.000	
作業土工(床掘工)	礫質土	m ³	85.000	
埋戻し		m ³	22.000	
片切掘削	礫質土	m ³	551.000	
機械土工	礫質土	m ³	58.000	
掘削土積込	礫質土	m ³	634.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	293.700	
土工 軟岩 (Ⅰ) A		式	1.000	
作業土工(床掘工)	軟岩 (Ⅰ) A	m ³	44.000	
片切掘削	軟岩 (Ⅰ) A	m ³	608.000	
機械土工	軟岩 (Ⅰ) A	m ³	425.000	
掘削土積込	軟岩 (Ⅰ) A	m ³	983.000	
機械切土法面整形	軟岩 (Ⅰ) A	m ²	367.600	
切土 軟岩 (Ⅱ)		式	1.000	
機械土工	軟岩 (Ⅱ)	m ³	4.000	
大型ブレーカ	軟岩 (Ⅱ)	m ³	5.000	
掘削土積込	軟岩 (Ⅱ)	m ³	9.000	
盛土		式	1.000	
林道工事における盛土	路床	m ³	29.000	
林道工事における盛土	路体	m ³	4.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬 L=4.5km	m ³	634.000	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
捨土運搬 軟岩(Ⅰ)A	機械運搬 L=4.5km	m ³	983.000	
捨土運搬 軟岩(Ⅱ)	機械運搬 L=4.5km	m ³	9.000	
林道工事における盛土		m ³	1,626.000	
かご工		式	1.000	
大型かご枠	高さ1.0×長さ1.0×奥行1.2m 詰石15cm～20cm	m ²	133.000	
栗石運搬	機械運搬 L=28.7km	m ³	151.600	
作業土工(床掘工)	礫質土	m ³	117.000	
埋戻し		m ³	39.000	
基面整正		m ²	55.000	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	179.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形		m ²	868.300	
法面工(植生ネット工)	植生シート工	m ²	868.300	
木柵工	杭径10cm長1.5m 横木10cm 長4.0m	m	76.300	
丸太筋工(1段積)		m	159.800	
礫暗渠工(Bタイプ)		m	54.000	
栗石運搬	機械運搬 L=28.7km	m ³	31.900	
水平排水材設置		m ²	688.100	
補強材設置		m ²	919.500	
法面強化材設置		m ²	1,082.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
路面工	No.119～No.123+12.0	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	393.500	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	393.500	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	374.500	
舗装止め丸太工(1段)		m	67.300	
型枠		m ²	3.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.400	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工	No. 119～No. 124	式	1.000	
植生マット		m ²	110.900	
ラス張工		m ²	395.500	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工	No. 122+2.7～No. 123+4.0	式	1.000	
重力式擁壁		m ³	62.000	
基面整正		m ²	31.700	
擁壁工	No. 125+3.2～No. 126	式	1.000	
コンクリート		m ³	8.900	
型枠		m ²	16.700	
基面整正		m ²	25.200	
基礎栗石工	敷均し	m ²	25.200	
栗石運搬	機械運搬 L=33.2km	m ³	5.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.200	
5. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品	m	21.000	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.030	
6. 排水施設工				
(1)排水施設工				
排水施設工	No.122+10.0	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート		m3	1.800	
型枠		m ²	11.200	
基礎栗石工	敷均し	m ²	7.700	
栗石運搬	機械運搬 L=33.2km	m3	1.800	
基面整正		m ²	5.700	
作業土工(床掘工)	礫質土	m3	4.000	
作業土工(床掘工)	軟岩(I)A	m3	1.000	
ふとんかご	設置	m	2.000	
栗石運搬	機械運搬 L=33.2km	m3	1.100	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	100.000	
8. 伐採費				
(1)伐採費				
伐採費	No.121~No.127	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	7.000	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	3.000	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
根株運搬		m3	55.400	
根株処理費		ton	39.200	
枝条片付	1 種	m ²	1,459.300	
伐採費	土場	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	13.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	21.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	19.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	28.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	31.000	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	19.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	22.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	22.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	20.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	17.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	10.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	14.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	2.900	
伐木処理（集材）	10cm以上16cm未満	m3	0.200	
伐木処理（集材）	16cm以上22cm未満	m3	4.500	

R 7 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伐木処理（集材）	22cm以上28cm未満	m3	50.900	
伐木処理（集材）	28cm以上	m3	108.300	