

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊自債） 蒲生田地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊自債）
地区名	蒲生田地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事
施工場所	阿南市椿町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 9 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊自債） 蒲生田地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	小形水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊急償） 蒲生田地区			
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			3,626,000	
2 ・工事原価			3,204,000	
3 ・ ・製作工事原価			1,919,000	
4 純製作費			1,919,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	1,919,000	
6 ・ ・据付工事原価			1,171,000	
7 純工事費			794,000	
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	658,000	
9 ・ ・ ・間接工事費			513,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費			136,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
$(8+19-21-22) \times ((標準値 * N035) * N030)$				
$658,000 \times ((19.810 * 1.000) * 1.040)$	20.600	%	136,000	
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				
$(8+10-21) \times ((標準値 * N035) * N030+N032)$				
$794,000 \times ((21.890 * 1.000) * 1.050+0.000)$	22.980	%	182,000	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊自債） 蒲生田地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 据付間接費			195,000	
14 . . 設計技術費				
(3+8+9-18-19-20) × 標準値				
3,090,000 × 3.680	3.680	%	114,000	
15 . 一般管理費等				
(3+8+9+14-21) × (標準値*N002)				
3,204,000 × (13.610*1.000)	13.610	%	436,000	
16 . 一括計上価格	1.000	式	-14,000	
17 機器単体費			1,919,000	
18 処分費等（直接工事費の内数）			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊白債） 蒲生田地区	事業費（千円）	47	47
工事名	R 7 阿耜 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事			

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊白債） 蒲生田地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊自債） 蒲生田地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				658,000	
・ 輸送費	1.000	式		61,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		61,000	
・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	61,000	61,000	1 式当たり
輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.43ton,296km	1.000	式	61,000	61,000	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				61,000	
・ 小形水門扉据付工	1.000	式		179,000	
・ ・ 水門扉修繕工	1.000	式		179,000	
・ ・ ・ 水門扉修繕工（労務費）	1.000	式	179,000	179,000	1 式当たり
開閉装置据付工	1.000	式	171,360	171,360	歩 A ・ 単 A T 単 1号
据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	111,262	111,262	歩 A ・ 単 A X 単 4号
据付材料費 小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	1.000	式	5,141	5,141	歩 A ・ 単 A X 単 2号
補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	2,570	2,570	歩 A ・ 単 A X 単 1号
合 計				290,333	
計（ 1 ）（直接費対象分）				179,071	
計（ 2 ）（間接費対象分）				111,262	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊自債） 蒲生田地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 既設設備等撤去工	1.000	式		188,000	
・ ・ 既設設備等撤去工	1.000	式		188,000	
・ ・ ・ 既設設備等撤去工（労務費）	1.000	式	188,000	188,000	1 式当たり
開閉装置撤去工	1.000	式	188,190	188,190	歩 A ・ 単 A T 単 2号
据付間接費 小形水門設備【修繕】 , , 90%	1.000	式	83,446	83,446	歩 A ・ 単 A X 単 5号
合 計				271,636	
計（ 1 ）（直接費対象分）				188,190	
計（ 2 ）（間接費対象分）				83,446	
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		33,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		33,000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費（施設機械）	1.0	式	33,000	33,000	1 式当たり
トラック[普通型] , 4.0 ~ 4.5t 積 , 運転 1 日 当たり 算出	1.000	日	33,432	33,432	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				33,432	
・ 直接経費	1.000	式		151,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式		151,000	
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式	151,000	151,000	1 式当たり

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊白債） 蒲生田地区
工事名	R 7 阿耜 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業（緊白債） 蒲生田地区	事業明細書（	5/	5/
工事名	R 7 阿耜 県単海岸 蒲生田 樋門開閉装置取替工事			

[illegible]