

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		310			
塗膜除去（塗膜剥離剤） 1回目	剥離剤種別：水系, 形状：箱桁(外側), 週休2日補正：有り	m2		310			
塗膜除去（塗膜剥離剤） 2回目	剥離剤種別：水系, 形状：箱桁(外側), 週休2日補正：有り	m2		310			
塗膜くず処分		式		1			
素地調整 【1種ケレン】	素地調整種類：1種ケレン(プラスト処理)	m2		310			
研削材処分		式		1			
下塗 【有機ジンクリッチペイント】	塗装種別：有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所：箱桁(外側), 塗装回数：1回	m2		310			
下塗 【弱溶剤形変成エポキシ樹脂】	塗装種別：弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所：箱桁(外側), 塗装回数：2回	m2		310			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
中塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:箱桁(外側) , 塗装回数:1回	m2		310			
上塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:箱桁(外側), 塗装回数:1回	m2		310			
仮設工		式		1			
環境対策資機材		式		1			
環境対策資機材	リース	式		1			
足場工	供用月数2.0月	式		1			
吊足場(type-A4) 【夜間】	桁高h≧1.5	m2		250			
床面シート張防護 【夜間】		m2		250			
両面朝顔(type-B) 【夜間】		m2		250			
板張防護(type-B) 【夜間】		m2		250			
シート張防護(type-B) 【夜間】		m2		250			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
剥離剤工用養生シート 【夜間】	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2		250		
プラスト養生シート 【夜間】	供用月数:全損	m2		250		
高所作業車 【夜間】		台・日		13		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日		13		
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		78		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全衛生保護具		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
建設用防護管取付費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			