

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備塗装工事 (1)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
据付工		式		1		
ダム用水門設備据付		式		1		
現場塗装工(機械)		式		1		
現場塗装 (扉体)	水洗い、素地調整:2種ケレン、塗替塗装仕様:a-1B(シ`ンク+変`ボ`+エボ`)、赤色	m ²		118		
湿式塗膜剥離剤工	環境対応型塗膜剥離剤(1kg/m ²)	回		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		12		
仮設工 (ゲート)		式		1		
塗装足場工		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備塗装工事（1）			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付工事原価		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]