

見積参考資料

工事名 R7徳土 正木ダム 上勝・正木 クレ ストゲート設備塗装工事(2)

◇経費情報

工種区分	水門設備(ダム用水門)
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備塗装工事（2）					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工			式	1				
ダム用水門設備据付			式	1				
現場塗装工(機械)			式	1				
現場塗装（扉体）		水洗い、素地調整:2種ケソ、塗替塗装仕様:a-1B(シソク+変エボ+エボ)、赤色	m ²	118				単 1号
湿式塗膜剥離剤工		環境対応型塗膜剥離剤(1kg/m ²)	回	3				単 2号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	12				単 3号
仮設工（ゲート）			式	1				
塗装足場工			式	1				内 1号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備塗装工事（ 2）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	塗装足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	140				単 9号
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	91				単 10号
防塵シート		m ²	292				
養生用板 (ラワン合板)		枚	176				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具全面形面体 国家検定区分 大風量/PL3/S級		個	4				
フィルタ V3		個	144				
化学防護服 JIS T 8115-1998適合		着	144				
化学防護手袋 JIS T 8116		双	144				
シューズカバー ポリエステル		足	144				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現場塗装（扉体）	水洗い、素地調整:2種ｸﾚﾝ、塗替塗装仕様:a-1B(ｼﾞﾝｸ+変ﾎﾟ+ﾎﾟ)、赤色	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い,無し,無し,無し	m2	1			単 4号	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 5号	
現場塗替塗装		計上しない,計上しない,計上する,ﾎﾟｱﾚｽ,60m2以上,有機ｼﾞﾝｸｸﾘｯﾁﾍﾞｲﾄ,計上する,ﾎﾟｱﾚｽ,60m2以上,変性ﾎﾟﾔｰ樹	m2	1			単 6号	
合計								
単価							円／m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	湿式塗膜剥離剤工	環境対応型塗膜剥離剤 (1kg/㎡)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
湿式塗膜剥離剤工			㎡	118			単 7号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 8号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	塗替塗装	清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 無			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	現場塗替塗装	計上しない,計上しない,計上する,エアレス,60m2以上,有機シンクリッチペイント,計上する,エアレス,60m2以上,変性エポキシ樹脂	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗替下塗		エアレス,60m2以上,有機シンクリッチペイント,開放部	m2	100			単 11号	
現場塗替下塗		エアレス,60m2以上,変性エポキシ樹脂系(水中部用),開放部	m2	100			単 12号	
現場塗替下塗		エアレス,60m2以上,変性エポキシ樹脂系(水中部用),開放部	m2	100			単 12号	
現場塗替中塗		エアレス,60m2以上,エポキシ樹脂系,開放部	m2	100			単 13号	
現場塗替上塗		エアレス,60m2以上,エポキシ樹脂系,開放部	m2	100			単 14号	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	湿式塗膜剥離剤工		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤・塗膜除去 箱桁構造 時間制約なし			m ²	1				
塗膜剥離剤 環境対応型			kg	1				
廃材の回収・積み込み 手間のみ 時間制約なし			m ²	1				
合計								
単価							円／m ²	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
とび工			人	8.5				
普通作業員			人	1.3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1.4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9				
とび工			人	8.4				
普通作業員			人	1.8				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場塗替下塗	エアレス, 60m2以上, 有機シンクリッチペイント, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチペイント 有機厚膜			kg	65				
塗料用シナー シンクリッチペイント用シナー			L	6. 9				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場塗替下塗	エアレス, 60m2以上, 変性エポキシ樹脂系(水中部用), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
変性エポキシ樹脂系塗料 下塗 水中部用			kg	50				
塗料用シナー 変性エポキシ樹脂塗料用シナー			L	5. 3				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場塗替中塗	エアレス, 60m2以上, エポキシ樹脂系, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 中塗り			kg	22				
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	2. 3				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場塗替上塗	エアレス, 60m2以上, エポキシ樹脂系, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 上塗り			kg	20				
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	2. 1				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

