

見積参考資料

工事名 R 7 波土 赤松由岐線他 美波・北河内他 標識設置工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 赤松由岐線他 美波・北河内他 標識設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	3				単 1号
大型標識工		式	1				
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚	1				単 2号
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去		基	1				単 3号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:アルミくず	t	0.036				単 4号
スクラップ控除		kg	36				単 5号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 赤松由岐線他 美波・北河内他 標識設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	6				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	標識板	標識板規格:2. 0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無, 2基以下, 無, 無	基	1			単 7号	
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け, 無, 無, 有	基	1			単 8号	
材料費(個)			個	1			単 9号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	標識板	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2.0m2以上, カプセルフレーム・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2	2.4			単 10号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)		2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	2.4			単 11号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	現場発生品運搬	発生材種類:アルミくず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	スクラップ控除		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	-1			単 12号	
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け, 無, 無, 有	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 路線番号標識板			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2以上, カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セル レンズ°, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カブ°セルフ°リス°ム・レンズ°2m2以上金具含			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° アルミくず 機械鋳物			kg	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

案内標識 修繕箇所

カプセルプリズム型反射シート

路線名	箇所	表示内容	標識サイズ	面積	スクラップ重量 (kg)
日和佐小野線	美波町日和佐浦	徳島,阿南←→恵比須浜	1320×1800	2.376	35.6
計				2.376	35.6
合計				2.376	35.6

15kg/m2で計算

路線番号標識 新規設置箇所

0.405×1.200

カプセルプリズム型反射シート

路線名	箇所	交差点の場所	表示内容	基数	枚数	面積	スクラップ重量 (kg)
日和佐上那賀線	美波町山河内	日和佐上那賀線 × 町道	36	0	2	0.5	0.0
赤松由岐線	美波町北河内	赤松由岐線 × 町道	289	0	1	0.5	0.0
計				0	3	0.96	0.0

5.4kg/m2で計算

合計

3.3m2

36kg