

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区
工事名	R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	拝府地区
工事名	R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事
施工場所	名西郡神山町拝府
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 0 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区
工事名	R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区
工事名	R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			9,373,000	
2 ・工事原価			7,639,000	
3 ・ ・ 直接工事費			4,200,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	4,200,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			3,439,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			942,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$4,200,000 \times ((16.750 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	22.430	%	942,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区
工事名	R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			2,497,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値 \times N037) + N019 + N032) \times N030 \times N042)$				
$5,142,000 \times (((46.270 \times 1.000) + 0.000 + 0.000) \times 1.050 \times 1.000)$	48.580	%	2,497,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値 \times N002 + 保証費率)$				
$7,639,000 \times (22.660 \times 1.000 + 0.04)$	22.700	%	1,734,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$9,373,000 \times 4.080$	4.080	%	382,000	
28 支給品費			0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区	事業費(千円)	47	47
工事名	R7徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事			

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区
工事名	R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				4,200,000	
・長寿命化工	1.000	式		4,044,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		849,707	
・・・構造物取壊し工	1.000	式	849,707	849,707	1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 無筋構造物	40.500	m3	6,706	271,593	歩A・単A S単 8号
コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物,積込・運搬	40.500	m3	12,107	490,334	歩A・単A T単 1号
処分費(コンクリート殻) 処分費(コンクリート殻)	62.700	ton	1,400	87,780	歩A・単A S単 5号
合 計				849,707	
・・山腹基礎工	1.000	式		3,195,155	
・・・土留工	1.000	式	1,211,222	1,211,222	1 式当たり
コンクリート(土留) H=2.0m,18-8-40(高炉)W/C 60%,一般養生	12.800	m3	43,860	561,408	歩A・単A T単 2号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	54.100	m ²	9,909	536,077	歩A・単A S単 25号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	27.100	掛m ²	3,802	103,034	歩A・単A S単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.300	本	6,610	1,983	歩A・単A
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.900	m ²	676	8,720	歩A・単A S単 15号
合 計				1,211,222	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区
工事名	R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 水路工					1 式当たり
	1.000	式	1,983,933	1,983,933	
コンクリート (水路)					歩 A ・ 単 A
18-8-40 (高炉) W/C 60%, 一般養生	15.800	m ³	44,670	705,786	T 単 3号
SP 型枠 森林					歩 A ・ 単 A
一般型枠, 小型構造物	76.200	m ²	8,945	681,609	S 単 26号
均しコンクリート					歩 A ・ 単 A
	2.500	m ³	42,650	106,625	T 単 4号
基礎・裏込・中詰 (砕石・栗石) 工 (人力施工)					歩 A ・ 単 A
基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石	13.900	m ³	18,534	257,623	T 単 5号
再生クラッシャー					歩 A ・ 単 A
RC-40	2.800	m ³	5,757	16,120	T 単 6号
SP 目地板 森林					歩 A ・ 単 A
30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.000	m ²	4,114	12,342	S 単 20号
SP 掘削 森林					歩 A ・ 単 A
土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準	21.000	m ³	1,115	23,415	S 単 18号
SP 埋戻し 森林					歩 A ・ 単 A
上記以外 (小規模), 土砂, -,	21.000	m ³	3,795	79,695	S 単 19号
斜面整地					歩 A ・ 単 A
礫質土	37.400	m ²	876	32,762	S 単 16号
【法面工 (植生補工)】森林					歩 A ・ 単 A
植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重補環境), 250m ² 未満, -	37.400	m ²	1,817	67,956	S 単 27号
合 計				1,983,933	
・ 仮設工					
	1.000	式		112,000	
・ ・ 仮設工					
	1.000	式		112,372	
・・・ 工事用道路工					1 式当たり
	1.000	式	112,372	112,372	
工事用道路工					歩 A ・ 単 A
	1.000	式	112,372	112,372	T 単 8号
合 計				112,372	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 拝府地区	事業明細書	37	37
工事名	R7徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事			

[illegible]