

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3, 000m3未満, 障害:無し	m3		180			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:4. 0m以上	m3		170			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
穀処分		m3		8			
コンクリート工		式		1			
コンクリート工		式		1			
コンクリート混合物生産	18-8-40NorBB, W/C=60%以下	m3		174			
コンクリート混合物生産	24-8-20(25)NorBB, W/C=55%以下	m3		1			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		100			
基面整正		m2		175			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート擁壁工 合流部 1号えん堤工		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		39			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5			
水抜パイプ		m		11			
型枠		m2		95			
足場	単管傾斜	掛m2		100			
裏型枠		m2		90			
コンクリート擁壁工 合流部 2号えん堤工		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		21			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
水抜パイプ		m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠			m2		62		
裏型枠			m2		59		
コンクリート擁壁工 擦りつけ部			式		1		
コンクリート		18-8-40	m3		8		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
水抜パイプ			m		2		
型枠			m2		24		
裏型枠			m2		23		
コンクリート擁壁工 標準部			式		1		
コンクリート		18-8-40	m3		26		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水抜パイプ		m		7			
型枠		m2		79			
裏型枠		m2		76			
コンクリート擁壁工 止め壁		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		1			
型枠		m2		10			
裏型枠		m2		1			
コンクリート擁壁工 重力式擁壁		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		10			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1			
水抜パイプ		m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠			m2		49		
基礎砕石			m2		17		
床固め工			式		1		
垂直壁工 帯工			式		1		
コンクリート		18-8-40	m3		9		
型枠			m2		28		
水叩工 合流部 1号えん堤工			式		1		
コンクリート		18-8-40	m3		16		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		17		
水叩工 合流部 2号えん堤工			式		1		
コンクリート		18-8-40	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		13			
水叩工 擦りつけ部		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		4			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6			
水叩工 標準部		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		9			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		18			
仮設工		式		1			
砂防仮締切工		式		1			
大型土のう締切	設置・撤去	袋		12			
大型土のう締切	移設・撤去	袋		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	設置・撤去	m		70			
暗渠排水管	移設・撤去	m		70			
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		70			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (現場～伊島漁港)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,440			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬 (橋港～処分先)		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,440		
残土等処分			m3		1,440		
法面工			式		1		
植生工			式		1		
植生シート		工種区分:植生シート工(標準品), 施工 規模:250m2未満	m2		43		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3		60		
埋戻し		土質:土砂	m3		30		
埋戻し		土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工 2号重力式擁壁			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	18-8-40	m3		17			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		20			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		44			
足場	安全ネット:無し	掛m2		18			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m		6			
基面整正		m2		20			
場所打擁壁工 2号舗装止壁		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22			
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 3号舗装止壁		式		1			
コンクリート	18-8-40	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8			
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300*600	m		22			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール		m		17			
防止柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
転落防止柵		m		2			
付帯工		式		1			
床版橋 2号人道橋		式		1			
コンクリート	24-8-20(25)	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8			
支保工	パイプサポート支保	空m3		5			
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1			
鉄筋	D16, SD345	t		0.009			
鉄筋	D13, SD345	t		0.061			
床版橋 3号人道橋		式		1			
コンクリート	24-8-20(25)	m3		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		3		
支保工		パイプ架台支保	空m3		1		
目地材		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.3		
鉄筋		D16, SD345	t		0.002		
鉄筋		D13, SD345	t		0.015		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
敷鉄板		鋼材規格:各種, 作業区分:撤去	m2		39		
覆工板・覆工板受桁撤去			m2		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
えい航費 (橘港～伊島漁港)			回		25		
コンクリート用資材運搬 (伊島漁港～プラント)			m3		175		
交通船			日		160		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	賃料	m2		39			
覆工板	賃料	m2		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
設備調整費	静荷重検査, フラント点検, サイロ点検	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			