

令和7年度

老朽ため池等整備事業

R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

工 事 数 量 表
【当初】

徳島県

南部総合県民局農林水産部〈美波〉

R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
掘削		m ³	54.000	
盛土		m ³	18.000	
床堀		m ³	19.000	
埋戻		m ³	10.000	
基面整正		m ²	15.000	
残土運搬		m ³	42.000	
残土処理		m ³	42.000	
2. コンクリート構造物工				
(1) 重力式擁壁				
コンクリート		m ³	12.000	
型枠		m ²	33.000	
基礎砕石		m ²	15.000	
水抜きパイプ		m	4.000	
3. 構造物工				
(1) 排水構造物工				
U型側溝		個	89.000	
基礎砕石		m ²	21.000	
4. 付帯施設工				
(1) 門扉				
門扉		基	1.000	
コンクリート		m ³	1.000	
基礎砕石		m ²	3.000	

R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)防草シート設置工				
防草シート		式	1.000	
(3)進入防止柵				
忍び返し付（曲型）【暫定単価】	H=1.8m	m	70.000	
標準【暫定単価】	H=1.8m	m	1.000	
標準【暫定単価】	H=1.1m	m	43.000	
片開き門扉	H=1.8m×W=1.0m	組	1.000	
片開き門扉	H=1.1m×W=1.0m	組	1.000	
5. 舗装工				
(1)表層工				
表層工		m ²	300.000	
路盤工		m ²	300.000	
6. 構造物撤去工				
(1)舗装打替工				
舗装版切断工		m	5.000	
舗装版汚泥処理		m ³	0.010	
舗装版破碎工		m ²	150.000	
殻運搬処理工		m ³	6.000	
(2)施設撤去工				
門扉撤去		組	1.000	
進入防止柵撤去	H=1.8m（忍び返し有り）	m	70.000	
進入防止柵撤去	H=1.1m	m	27.000	
片開き門扉撤去		組	2.000	

R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)構造物取り壊し工				
コンクリート取壊し		m3	3.000	
コンクリート殻運搬		m3	3.000	
コンクリート殻処分		m3	3.000	
7. 建築工事				
(1)建築工事				
建築工事		式	1.000	
8. 電気工事				
(1)電気工事				
電気工事（新設）		式	1.000	
電気工事（撤去）		式	1.000	
9. その他				