

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場潤滑冷却水ポンプ取替工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		1,553,322		
機器単体費		式	1		1,360,000		
機器単体費		式	1		1,360,000		
潤滑冷却水ポンプ		式	1		1,360,000		内 1号
鋼製付属設備		式	1		193,322		
付属設備		式	1		193,322		
配管設備		式	1		193,322		内 2号
間接労務費		式	1		74,000		
純製作費		式	1		1,627,322		
工場管理費		式	1		54,000		
製作原価		式	1		1,681,322		
据付工		式	1		1,403,192		
潤滑冷却水ポンプ設備据付		式	1		1,211,419		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場潤滑冷却水ポンプ取替工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
潤滑冷却水ポンプ据付工		式	1		1, 205, 351		
据付労務費		式	1		1, 200, 466		内 3号
据付補助材料費		式	1		4, 885		内 4号
現場塗替塗装工		式	1		6, 068		
架台塗替塗装		式	1		6, 068		内 5号
仮設工		式	1		126, 406		
仮設配管工		式	1		126, 406		
仮設配管工		式	1		126, 406		内 6号
撤去工事		式	1		65, 367		
撤去工事費		式	1		65, 367		
撤去工事費		式	1		75, 492		内 7号
撤去品処理費(売却分)		式	1		-10, 790		内 8号
撤去品処理費(運搬費)		式	1		665		内 9号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場潤滑冷却水ポンプ取替工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		1,403,192		
共通仮設		式	1		366,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		366,000		
純工事費		式	1		1,769,192		
現場管理費		式	1		440,000		
据付間接費		式	1		569,000		
据付工事原価		式	1		2,778,192		
工事原価		式	1		4,459,514		
一般管理費等		式	1		890,486		
工事価格		式	1		5,350,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		535,000		
工事費計		式	1		5,885,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	潤滑冷却水ポンプ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ステンレス製渦巻ポンプ		台	2	680, 000	1, 360, 000		
合計					1, 360, 000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	配管設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		44, 486		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 44539円	式	1		5, 790		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 1t, 標準以外(SUS材使用 比率計算), 38. 7kg, 38. 6kg	基	1	124, 800	124, 800		数1号
酸洗施工		式	1		18, 246		積1号
合計					193, 322		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	据付労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
潤滑冷却水ポンプ据付工		式	1		145, 626		
鋼製付属設備(配管)据付工		式	1		1, 054, 840		
合計					1, 200, 466		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	据付補助材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 488526円	式	1		4, 885		
合計					4, 885		

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	架台塗替塗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗替塗装	計上する, 3種 (A), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポリウレタン樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	1. 1	5, 517	6, 068		数2号
合計					6, 068		

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	仮設配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材料		式	1		65, 170		
仮設配管 (フレキシブルジョイント) 設置工		回	4	15, 309	61, 236		
合計					126, 406		



## 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	撤去工事費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	潤滑冷却水ポンプ撤去工		台	2	25, 500	51, 000	
	仮設配管撤去工		回	4	6, 123	24, 492	
	合計					75, 492	

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	撤去品処理費(売却分)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	故銑B		t	0. 2	-26, 000	-5, 200	数2号 単価表
	ステンレス		kg	43	-130	-5, 590	数2号 単価表
	合計					-10, 790	

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	撤去品処理費(運搬費)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 . 0km以下	t	0. 26	2, 560	665		(株)サッパ イ 数2号
合計					665		