

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3		3		
路床盛土工			式		1		
路床盛土		施工幅員：4.0m以上	m3		20		
土砂等運搬		土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		10		
積込（ <i>ルース</i> ）		土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3		10		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版破碎		舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：5cm	m2		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別：アスファルト殻	m3		1		
殻処分		殻種別：アスファルト殻	m3		1		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
橋面防水工			式		1		
橋面防水		防水工種類：塗膜防水	m2		100		
アスファルト舗装工			式		1		
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類：路盤材（碎石各種），路盤材規格：RC-30，仕上り厚：100mm	m2		134		
表層（車道・路肩部）		材料種類：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2		134		
基層（車道・路肩部） 踏掛版部		材料種類：再生粗粒度アスコン（20），舗装厚：70mm，平均幅員：3.0m超	m2		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部) 踏掛版部		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		50		
基層(車道・路肩部) 橋面舗装		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		100		
表層(車道・路肩部) 橋面舗装		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2		100		
排水処理			式		1		
導水管			m		33		
端部目地処理材			m		59		
成型目地			m		59		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		120		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		6		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計			式		1		