

令和7年度

地すべり対策事業

R7波耕 地すべり 相生2期 蔭谷地質調査業務

数量総括表
【当初】

R 7 波耕 地すべり 相生 2 期 蔭谷地質調査業務

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方	m	49.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	m	25.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】	5, 0	業務	1.000	
打ち合わせ		式	1.000	
打合せ（地質調査用）	着手前・最終	回	2.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
打合せ（調査旅費・交通費）	通勤により打合せ	回	2.000	
2. 仮設費				
（1）仮設費				
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	3.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜15°以上～30°未満, 50m以下	箇所	2.000	
3. 準備費				
（1）準備費				
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
4. 運搬費				
（1）運搬費				
運搬費		式	1.000	
【モノレール架設・撤去】	モノレール架設・撤去, 50m超100m以下 総設置距離	箇所	2.000	
モノレール運搬	小型200kg用 運搬距離 ～100m	ton	5.600	
一括計上価格				

R 7 波耕 地すべり 相生 2 期 蔭谷地質調査業務 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 地盤情報検定費				
(1) 地盤情報検定費				
地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A 検定	本	5.000	