

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 W<5.0	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		90			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流用土		式		1			
積込		m3		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		282			
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚: 16mm以上22mm未満	m2		100			
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚: 40mm以上46mm未満	m2		52			
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 クラッシャーラン RC-40, 補足材整正厚:16mm 以上22mm未満	m2		253			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕 上り厚:200mm	m2		1, 080			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		1, 320			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0	m2		70			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0	m2		68			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2		1, 660			
構造物撤去工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:0. 05cm	m2		1, 610			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		80			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		80			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		48			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			