

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事 （1）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備		式	1		11,497,489		
グラウンド・コート舗装工		式	1		11,191,489		
グラウンド・コート用舗装工		式	1		10,815,900		
表層	路盤材種類：砂, 仕上がり厚:200mm	m2	1,860	2,306	4,289,160		単 1号
天然芝舗装	天然芝の規格:ロール芝, 天然芝の種類:ティフトン, 仕上がり厚:10mm, 路盤材の種類:砂	m2	1,860	3,509	6,526,740		単 2号
芝生養生工		式	1		375,589		
芝刈	1860m2*6回（2回/月）	m2	11,160	17.62	196,639		単 3号
施肥	1860m2*3回（1回/月）	m2	5,580	4.54	25,333		単 4号
施肥	1860m2*3回（1回/月）	m2	5,580	14.09	78,622		単 5号
薬剤散布	1860m2*3回（1回/月）	m2	5,580	13.44	74,995		単 6号
仮設工		式	1		306,000		
交通管理工		式	1		306,000		
交通誘導警備員		人日	20	15,300	306,000		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事 （1）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		11,497,489		
共通仮設		式	1		1,477,000		
共通仮設費		式	1		300,000		
技術管理費		式	1		300,000		
現場試験費（現場透水試験等）		式	1		300,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,177,000		
純工事費		式	1		12,974,489		
現場管理費		式	1		5,254,000		
工事原価		式	1		18,228,489		
一般管理費等		式	1		3,794,511		
工事価格		式	1		22,023,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,202,300		
工事費計		式	1		24,225,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場試験費（現場透水試験等）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場試験等		式	1		300, 000		
合計					300, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	表層	路盤材種類：砂, 仕上がり厚:200mm	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 306
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 洗い砂（細目）			m3	25. 6	4, 650	119, 040		
フルトラサ6t級			時間	0. 37	7, 068	2, 615. 16		
振動ローラ（コンパイント式3～4t級）			時間	1. 93	5, 756	11, 109. 08		
トラクタ1t級			時間	0. 32	5, 208	1, 666. 56		
土木一般世話役			人	0. 12	28, 560	3, 427. 2		
特殊作業員			人	1. 96	25, 398	49, 780. 08		
普通作業員			人	1. 8	23, 868	42, 962. 4		
合計						230, 600. 48		
単価						2, 306	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	天然芝舗装	天然芝の規格:ロール芝, 天然芝の種類: ティフトン, 仕上がり厚:10mm, 路盤材の種類: 砂	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ティフトン ロール芝			m2	100	2, 550	255, 000		
材料費 洗い砂 (細目)			m3	2	4, 650	9, 300	目土	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 560	5, 712		
造園工			人	1. 1	23, 562	25, 918. 2		
普通作業員			人	2. 3	23, 868	54, 896. 4		
合計						350, 826. 6		
単価						3, 509	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	芝刈	1860m2*6回（2回/月）	単位	m2	単位数量	1,000	単価	17.62
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機[ハットガイト式・芝用] 刈幅 55～65cm		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	0.1	27,040	2,704		
トラック運転			日	0.38	39,260	14,918.8		
合計						17,622.8		
単価						17.62	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	施肥	1860m2*3回（1回/月）	単位	m2	単位数量	1,000	単価	4.54
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 6時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	時間	0.2	4,706	941.2		
肥料 粒状緩効性化成肥料			kg	20	180	3,600		
合計						4,541.2		
単価						4.54	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	施肥	1860m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	14. 09
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
肥料 液体14:7:15、微量要素			kg	10	464	4, 640		
造園工			人	0. 3	23, 562	7, 068. 6		
普通作業員			人	0. 1	23, 868	2, 386. 8		
合計						14, 095. 4		
単価						14. 09	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	薬剤散布	1860m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	13. 44
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殺虫剤 ビートルコップ			kg	0. 178	20, 400	3, 631. 2		
殺虫剤 ガラスデン水和剤			kg	0. 632	5, 400	3, 412. 8		
尿素			kg	0. 001	69	0. 06		
特殊作業員			人	0. 13	25, 398	3, 301. 74		
普通作業員			人	0. 13	23, 868	3, 102. 84		
合計						13, 448. 64		
単価						13. 44	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	