

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事 （2）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備		式	1		12,700,875		
グラウンド・コート舗装工		式	1		12,394,875		
グラウンド・コート用舗装工		式	1		11,978,900		
表層	路盤材種類：砂, 仕上がり厚:200mm	m2	2,060	2,306	4,750,360		単 1号
天然芝舗装	天然芝の規格:ロール芝, 天然芝の種類:ティフトン, 仕上がり厚:10mm, 路盤材の種類:砂	m2	2,060	3,509	7,228,540		単 2号
芝生養生工		式	1		415,975		
芝刈	2060m2*6回（2回/月）	m2	12,360	17.62	217,783		単 3号
施肥	2060m2*3回（1回/月）	m2	6,180	4.54	28,057		単 4号
施肥	2060m2*3回（1回/月）	m2	6,180	14.09	87,076		単 5号
薬剤散布	2060m2*3回（1回/月）	m2	6,180	13.44	83,059		単 6号
仮設工		式	1		306,000		
交通管理工		式	1		306,000		
交通誘導警備員		人日	20	15,300	306,000		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事 （2）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		12,700,875		
共通仮設		式	1		1,589,000		
共通仮設費		式	1		300,000		
技術管理費		式	1		300,000		
現場試験費（現場透水試験等）		式	1		300,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,289,000		
純工事費		式	1		14,289,875		
現場管理費		式	1		5,714,000		
工事原価		式	1		20,003,875		
一般管理費等		式	1		4,124,125		
工事価格		式	1		24,128,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,412,800		
工事費計		式	1		26,540,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場試験費（現場透水試験等）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場試験等		式	1		300, 000		
合計					300, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	表層	路盤材種類：砂, 仕上がり厚:200mm	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 306
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 洗い砂（細目）			m3	25. 6	4, 650	119, 040		
フルトラサ6t級			時間	0. 37	7, 068	2, 615. 16		
振動ローラ（コンパイント式3～4t級）			時間	1. 93	5, 756	11, 109. 08		
トラクタ1t級			時間	0. 32	5, 208	1, 666. 56		
土木一般世話役			人	0. 12	28, 560	3, 427. 2		
特殊作業員			人	1. 96	25, 398	49, 780. 08		
普通作業員			人	1. 8	23, 868	42, 962. 4		
合計						230, 600. 48		
単価						2, 306	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	天然芝舗装	天然芝の規格:ロール芝, 天然芝の種類: ティフトン, 仕上がり厚:10mm, 路盤材の種類: 砂	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ティフトン ロール芝			m2	100	2, 550	255, 000		
材料費 洗い砂 (細目)			m3	2	4, 650	9, 300	目土	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 560	5, 712		
造園工			人	1. 1	23, 562	25, 918. 2		
普通作業員			人	2. 3	23, 868	54, 896. 4		
合計						350, 826. 6		
単価						3, 509	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	芝刈	2060m2*6回（2回/月）	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	17. 62	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
草刈機[ハットガイト式・芝用] 刈幅 55～65cm		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	0. 1	27, 040	2, 704			
トラック運転			日	0. 38	39, 260	14, 918. 8			
合計						17, 622. 8			
単価						17. 62	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	施肥	2060m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	4. 54	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 6時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 6時間	時間	0. 2	4, 706	941. 2			
肥料 粒状緩効性化成肥料			kg	20	180	3, 600			
合 計						4, 541. 2			
単 価						4. 54	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	施肥	2060m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	14. 09
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
肥料 液体14:7:15、微量要素			kg	10	464	4, 640		
造園工			人	0. 3	23, 562	7, 068. 6		
普通作業員			人	0. 1	23, 868	2, 386. 8		
合計						14, 095. 4		
単価						14. 09	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	薬剤散布	2060m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1,000	単価	13.44
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殺虫剤 ビートルコップ			kg	0.178	20,400	3,631.2		
殺虫剤 ガラスデン水和剤			kg	0.632	5,400	3,412.8		
尿素			kg	0.001	69	0.06		
特殊作業員			人	0.13	25,398	3,301.74		
普通作業員			人	0.13	23,868	3,102.84		
合計						13,448.64		
単価						13.44	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	