

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 補装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,859,640		
舗装工		式	1		7,553,640		
路面切削工		式	1		1,685,640		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下),段差入りつけ撤去作業:有り	m <sup>2</sup>	2,400	537.9	1,290,960		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	m <sup>3</sup>	120	759	91,080		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>	120	2,530	303,600		単 3号
オーバーレイ工		式	1		5,868,000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満),材料規格:密粒オーバーレイ改質II型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>	2,400	2,445	5,868,000		単 4号
仮設工		式	1		306,000		
交通管理工		式	1		306,000		
交通誘導警備員	B	人日	20	15,300	306,000		単 5号
直接工事費		式	1		7,859,640		
共通仮設		式	1		1,926,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 補装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費 往復		台	2	71,000	142,000		単 6号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,784,000		
純工事費		式	1		9,785,640		
現場管理費		式	1		4,592,000		
工事原価		式	1		14,377,640		
一般管理費等		式	1		3,053,360		
工事価格		式	1		17,431,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,743,100		
工事費計		式	1		19,174,100		

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	537.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下), 有り, 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	537.9	537.9		
合計						537.9		
単価						537.9	円／m <sup>2</sup>	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	759
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 3.0km以下, 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	759	759		
合計						759		
単価						759	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,530	2,530		
合計						2,530		
単価						2,530	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:密粒ギャップASボーリマー改質II型(13), 補装厚:50mm, 平均幅員:	単位	m2	単位数量	1	単価	2,445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコートPK-4, 全ての費用	m2	1	2,445	2,445		
合計						2,445		
単価						2,445	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
合計						71,000		
単価						71,000	円／台	