

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 撫養港（大桑島地区） 鳴・撫養 係船環設置工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1		1,592,200		
付属工		式	1		1,592,200		
係船環		式	1		1,592,200		
係船環設置 (C-6-7物揚場)	内径 : 200mm, SUS304, φ 25	箇所	25	46,360	1,159,000		单 1号
係船環設置 (C-6-8物揚場)	内径 : 200mm, SUS304, φ 25	箇所	4	108,300	433,200		单 2号
直接工事費		式	1		1,592,200		
共通仮設		式	1		129,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		129,000		
純工事費		式	1		1,721,200		
現場管理費		式	1		437,000		
工事原価		式	1		2,158,200		
一般管理費等		式	1		507,800		
工事価格		式	1		2,666,000		

設計内訳書（本01）

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	係船環設置 (C-6-7物揚場)	内径 : 200mm, SUS304, φ 25	単位	箇所	単位数量	1	単価	46,360		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
削孔・定着工			箇所	1	5,354.5	5,354.5	単 3号			
係船環			組	1	39,000	39,000	内径 : 200mm、SUS304 、φ 25			
接着剤 エポキシ樹脂系			本	1	2,000	2,000				
合計						46,354.5				
単価						46,360	円／箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	係船環設置 (C-6-8物揚場)	内径 : 200mm, SUS304, φ 25	単位	箇所	単位数量	1	単価	108,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船環			組	1	39,000	39,000	内径 : 200mm、SUS304 、φ 25mm	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	2.7	672.9	1,816.83		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	0.85	201.8	171.53		
処分費(m3)			m3	0.04	1,800	72	単 4号	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下, 全ての費用	m3	0.04	4,606	184.24		
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	0.54	1,102	595.08		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生グラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.25	1,249	312.25		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.2	38,730	46,476		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	0.29	3,732	1,082.28		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8,774	17,548		
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0.01	96,050	960.5		
合計						108,218.71		

1 次单価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務費補正	1.000-0000 0.0