

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		613,289		
区画線工		式	1		401,111		
区画線工		式	1		401,111		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 1.5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	660	366	241,560		単 1号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 1.5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	94	389	36,566		単 2号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 3.0cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	10	690.8	6,908		単 3号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	38	814.7	30,958		単 4号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	37	814.7	30,143		単 5号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	59	931.8	54,976		単 6号
道路付属施設工		式	1		150,978		
道路付属物工		式	1		150,978		
道路鋲	道路鋲規格: 緑石鋲, 施工区分: 小型鋲, 施工規模: 30個以上	個	42	1,969	82,698		単 7号
車線分離標	車線分離標規格: ラボール, 施工区分: 固定式(貼付式), 施工規模: 10本未満	本	3	22,760	68,280		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		61,200		
交通管理工		式	1		61,200		
交通誘導警備員		人日	4	15,300	61,200		単 9号
直接工事費		式	1		613,289		
共通仮設		式	1		207,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		207,000		
純工事費		式	1		820,289		
現場管理費		式	1		605,000		
工事原価		式	1		1,425,289		
一般管理費等		式	1		335,711		
工事価格		式	1		1,761,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		176,100		
工事費計		式	1		1,937,100		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	366
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	366	366		
合計						366		
単価						366	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	389	389		
合計						389		
単価						389	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	690.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	690.8	690.8		
合計						690.8		
単価						690.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	814.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	m	1	814.7	814.7		
合計						814.7		
単価						814.7	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	814.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	m	1	814.7	814.7		
合計						814.7		
単価						814.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	931.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	931.8	931.8		
合計						931.8		
単価						931.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	道路鋸	道路鋸規格:縁石鋸, 施工区分:小型鋸, 施工規模:30個以上	単位	個	単価	1	1,969
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上(標準), 無, 無	個	1	1,969	1,969	
	合計					1,969	
	単価					1,969	円/個

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	車線分離標	車線分離標規格:ラバーポール, 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	単位	本	単価	1	22,760
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置)	固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径 ϕ 80 ⁺ - ϕ 250高650, 10本未満, 無, 無	本	1	22,760	22,760	
	合計					22,760	
	単価					22,760	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	