

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものと、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名 R 7 波土 坂瀬川他 海・尾崎 河床掘削工事			事業区分 工事区分		河川維持・修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		1, 639, 844		
除草工		式	1		281, 554		
堤防除草工		式	1		281, 554		
除草		式	1		281, 554		
		m2	1, 290	37. 16	47, 936		単 1号
積込・荷卸		m2	1, 290	8. 35	10, 771		単 2号
運搬(堤防除草)		千m2	1. 29	17, 650	22, 768		単 3号
除草処分		m2	1, 290	155. 1	200, 079		単 4号
堆積土砂撤去		式	1		1, 242, 000		
堆積土砂撤去		式	1		1, 242, 000		
掘削		m3	600	446. 4	267, 840		単 5号
積込		m3	600	225. 4	135, 240		単 6号
運搬		m3	600	489. 2	293, 520		単 7号
処分		m3	600	909	545, 400		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名 R 7 波土 坂瀬川他 海・尾崎 河床掘削工事				事業区分 工事区分		河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石		式	1		116,290		
袋詰玉石	積込・運搬・設置	式	1		116,290		
積込・運搬		袋	10	7,319	73,190		単 9号
設置		袋	10	4,310	43,100		単 10号
直接工事費		式	1		1,639,844		
共通仮設		式	1		313,600		
共通仮設費		式	1		227,600		
技術管理費		式	1		227,600		
土質等試験費		式	1		227,600		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		86,000		
純工事費		式	1		1,953,444		
現場管理費		式	1		444,000		
工事原価		式	1		2,397,444		

一式当り内訳書

内 1号		土質等試験費								単価使用年月		2025. 11
										歩掛適用年月	2025. 11	
										労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
土質等試験費(一式入力)			227. 6千円	式	1		227, 600					
合計							227, 600					

1次単価表

1 次単価表									
単 1号		除草		単位	m2	単位数量	単価使用年月		
							2025. 11		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	歩掛適用年月		
							2025. 11		
		除草	肩掛式(カ)径255mm), 無し	m2	1	37. 16	労務調整係数		
							1. 000-00000 0. 0 0		
							1	単価	摘要

1次単価表

1 次単価表										
単 2号		積込・荷卸			単位	m2	単位数量	単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								2025. 11		
				2025. 11		1. 000-00000		0. 0	0	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込・荷卸			パッカー車(回転式・積載容量8m3)	m2	1	8. 35	8. 35			
		合計					8. 35			
		単価					8. 35	円／m2		

1 次単価表

1次単価表							単価使用年月	2025.11	
							歩掛適用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	運搬(堤防除草)			単位	千㎡	単位数量	1	単価	17,650
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)			パヅカ-車(回転式・積載容量8㎡3),無し,40.0km以下,全ての費用	千㎡	1	17,650	17,650		
合計							17,650		
単価							17,650	円/千㎡	

1 次単価表

1 次単価表										
単 4号		除草処分		条件	単位	㎡	単位数量	単価使用年月		
								2025. 11		
								歩掛適用年月		
								2025. 11		
処分費 (t)					t	10	20, 000	200, 000	労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
合計								200, 000		
単価								155. 1	円／㎡	

1次単価表

単 5号		掘削		単位	m3	単位数量	単価使用年月		2025. 11	
							歩掛適用年月		2025. 11	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
							金額		単価	446. 4
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
河床等掘削			全ての費用	m3	1	446. 4	446. 4			
		合計				446. 4	446. 4			
		単価				円／m3	446. 4			

1次単価表

単 6号		積込		単位	m3	単位数量	単価使用年月		2025. 11	
							歩掛適用年月		2025. 11	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
							金額		単価	225. 4
積込 (0. 9-2. 5)		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
			土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	225. 4	225. 4			
		合計				225. 4	225. 4			
		単価				円／m3	225. 4			

1 次単価表

1 次単価表									
単 7号		運搬		単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							2025. 11		
							2025. 11	1. 000-00000	0. 0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	600	489. 2	293, 520			
合計						293, 520			
単価						489. 2	円／m3		

1 次単価表

1次単価表												
単 8号		処分			条件	単位	m3	数量	単位数量	単価使用年月		
										歩掛適用年月		
										労務調整係数		
									1	単価	2025. 11	
		名称・規格				単位	m3	数量	単価		2025. 11	
残土等処分						m3	1		909		1. 000-00000 0. 0 0	
		合計							909			
		単価							909	円／m3		

1 次単価表

1次単価表										
積込・運搬				単価使用年月		2025.11				
				歩掛適用年月		2025.11				
				労務調整係数		1.000-00000		0.0 0		
単 9号		名称・規格	条件	単位	袋	単位数量	1	金額	単価	摘要
					数量					
		消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5tを超え5.5t以下,ﾌﾗﾂﾞｰﾝｸﾘｰﾝ(油圧伸縮ﾌﾞﾗｯｸ)25t吊,標準	個	1	2,518		2,518		
		消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み・据付け(乱積),2個,14.0km以下	個	1	4,801		4,801		
		合計						7,319		
		単価						7,319	円/袋	

1 次単価表

1 次単価表									
単 10号		設置		条件	単位	袋	単位数量	単価使用年月	
								歩掛適用年月	2025. 11
								労務調整係数	2025. 11
								1. 000-00000	0. 0 0
名称・規格					単位	数量	単価	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け			2. 5tを超え5. 5t以下, 陸上, 0個, 層積, ﾏﾌﾞﾚｰﾝｸﾘｰﾝ(油圧伸縮ﾌﾞﾗﾞ)25t吊, 標準		個	1	4, 310		
合計							4, 310		
単価							4, 310	円/袋	