

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 6
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 1 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事 (2)
工事工種体系年番号	令和 7 年 9 9 号 [2 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休 2 日補正	4週8休以上 (週単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			4,865,000	
2 ・工事原価			3,936,000	
3 純工事費			2,756,000	
4 ・ ・ 直接工事費			2,299,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,299,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			1,637,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			457,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
2,299,000 × ((15.770*1.200+0.000)*1.000*1.050*1.000)	19.870	%	457,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
2,299,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,180,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035) *N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
2,756,000 × ((36.710*1.100) *1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)	42.800	%	1,180,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
3,936,000 × (23.570*1.000 + 0.04)	23.610	%	929,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			0	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29) × 標準値				
4,865,000 × 4.870	4.870	%	237,000	

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	水抜きボ-リング 86,礫質土		m		1.000	歩 A 当たり算出
	集排水ボ-リング (地表ボ-リング・ロ-リ-式) 86,礫質土,発動発電機,60m 未満,,あり	1.000	m	14,586	14,586	S 単 4号
	合 計				14,586	
	単 価				14,586	
	*** B 単 - 2号 ***					
	保孔管 VP40,有孔管、材料支給、施工のみ		m		1.000	歩 A 当たり算出
	保孔管 (ロ-リ-式) 材料なし,,	1.000	m	35	35	S 単 1号
	合 計				35	
	単 価				35	
	*** B 単 - 3号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去		回		1.000	歩 A 当たり算出
	ボ-リング マシ設置・撤去 (ロ-リ-式) 地表,あり	1.000	回	83,573	83,573	S 単 5号
	合 計				83,573	
	単 価				83,573	

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

[illegible]