

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

項目名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事
施工場所	三好市西祖谷山村吾橋
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和7年11月
単価期適用年月	令和7年11月 A
歩掛期適用年番号	令和7年12号 A
電力会社名	四国電力

事業名 復旧治山事業 吾橋地区
工事名 R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号〔3号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			43,393,000	
2 ・工事原価			36,203,000	
3 ・・直接工事費			22,828,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	22,828,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			13,375,000	
9 ・・・共通仮設費			3,631,000	
10 ・・・・共通仮設費(率計上)				
	(4+14+24+30+32-34) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	22,828,000 × ((11.880*1.300)*1.030*1.000)	15.910	%	3,631,000
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			9,744,000	
21 . . . 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+29-34) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
26,459,000 × (((35.080*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	36.830	%	9,744,000	
22 . . . 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 . . . 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-34) × (標準値*N002+保証費率)				
36,203,000 × (19.290*1.000 + 0.04)	19.330	%	6,998,000	
27 . 一括計上価格	1.000	式	192,000	
28 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-27) × 標準値				
43,201,000 × 4.080	4.080	%	1,762,000	

事業名 復旧治山事業 吾橋地区
工事名 R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				22,828,000	
・山腹工	1.000	式		18,014,000	
・・治山土工	1.000	式		2,919,047	
・・・法切工	1.000	式	2,575,312	2,575,312	1式当たり
R C M切取(礫質土)	85.000	m ³	2,422	205,870	歩A・単A T単 10号
R C M切取(軟岩)	80.000	m ³	5,194	415,520	歩A・単A T単 9号
R C M法面整形(礫質土)	295.000	m ²	950	280,250	歩A・単A T単 8号
R C M法面整形(軟岩)	72.000	m ²	1,795	129,240	歩A・単A T単 2号
R C M残土撥ねつけ	86.000	m ³	2,422	208,292	歩A・単A T単 11号
R C M撥ねつけ部法面整形(礫質土)	240.000	m ²	950	228,000	歩A・単A T単 7号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込、制限なし、山地治山工(B)、山腹工、砂・砂質土・粘性土 ・礫質土、普通	165.000	m ³	512	84,480	歩A・単A S単 34号
機械運搬 10t車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、18.4km、バックホウ 山積0.8m ³	165.000	m ³	3,504	578,160	歩A・単A S単 28号
残土処理費 礫質土	165.000	m ³	2,700	445,500	歩A・単A S単 22号
合計				2,575,312	
・・・作業土工(土留工)	1.000	式	343,735	343,735	1式当たり
R C M床掘(礫質土)	43.000	m ³	4,841	208,163	歩A・単A T単 3号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R C M床掘(軟岩)	8.000	m ³	8,121	64,968	歩A・単A T単 4号
R C M基面整正(礫質土)	2.000	m ²	2,860	5,720	歩A・単A T単 5号
R C M基面整正(軟岩)	12.000	m ²	5,407	64,884	歩A・単A T単 6号
合 計				343,735	
・・山腹基礎工	1.000	式		15,095,352	
・・・法枠工	1.000	式	13,375,658	13,375,658	1式当たり
ラス張工	367.000	m ²	2,900	1,064,300	歩A・単A S単 17号
吹付枠工 梁断面 300×300	412.800	m	24,300	10,031,040	歩A・単A S単 18号
モルタル吹付 厚10cm	46.000	m ²	12,600	579,600	歩A・単A S単 19号
植生基材吹付工 厚5cm	188.200	m ²	7,490	1,409,618	歩A・単A S単 20号
吹付枠工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート	4.100	m ³	71,000	291,100	歩A・単A S単 21号
合 計				13,375,658	
・・・補強土工	1.000	式	574,130	574,130	1式当たり
鉄筋挿入工(削孔) 削孔	46.200	m	4,467	206,375	歩A・単A S単 29号
鉄筋挿入工(グラウト注入) グラウト注入,	0.200	m ³	263,212	52,642	歩A・単A S単 31号
鉄筋挿入工(鉄筋挿入) 2m以上3m未満	22.000	本	5,558	122,276	歩A・単A S単 30号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋挿入工(頭部処理) 頭部処理	22.000	組	4,857	106,854	歩A・単A S単 32号
材料一式	1.000	式	85,983	85,983	歩A・単A T単 1号
合計				574,130	
・・・ 土留工	1.000	式	1,145,564	1,145,564	1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無 し、-, -, 18-8-40(普通),	17.400	m3	36,580	636,492	歩A・単A S単 38号
型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	46.600	m ²	9,909	461,759	歩A・単A S単 39号
足場工	12.800	m	2,884	36,915	歩A・単A S単 33号
目地板 30m2未満、瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²	4,211	6,738	歩A・単A S単 35号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.000	本	1,830	3,660	歩A・単A
合計				1,145,564	
・仮設工	1.000	式		4,814,000	
・・仮設工	1.000	式		4,814,526	
・・・ 仮設工	1.000	式	1,002,428	1,002,428	1 式当たり
ボーリングマシン移設 あり	5.000	回	54,480	272,400	歩A・単A S単 36号
足場工 あり	180.700	空m3	4,040	730,028	歩A・単A S単 37号

事業名 復旧治山事業 吾橋地区
工事名 R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事