

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事
施工場所	三好市山城町安瀬地谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 2 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			12,649,000	
2 ・工事原価			10,389,000	
3 ・ ・ 直接工事費			5,709,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	5,709,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			4,680,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,330,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
5,567,000 × ((16.750*1.300)*1.030*1.000)	22.430	%	1,248,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	82,000	
20 現場管理費			3,350,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$6,897,000 \times (((46.270*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	48.580	%	3,350,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$10,247,000 \times (22.020*1.000 + 0.04)$	22.060	%	2,260,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$12,649,000 \times 4.080$	4.080	%	516,000	
28 支給品費			0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区
工事名	R7三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				5,709,000	
・ 溪間工	1.000	式		5,598,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		1,115,487	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	499,151	499,151	1 式当たり
掘削(土砂) 礫質土	141.000	m3	2,101	296,241	歩A・単A T単 4号
掘削(岩石) 軟岩IB	41.000	m3	3,480	142,680	歩A・単A T単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	5.000	m ²	676	3,380	歩A・単A S単 8号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	25.000	m ²	2,274	56,850	歩A・単A S単 9号
合 計				499,151	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	616,336	616,336	1 式当たり
処分費 土砂	112.000	m3	2,700	302,400	歩A・単A S単 1号
機械運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.8km,バックホウ 山積0.8m3	112.000	m3	2,803	313,936	歩A・単A S単 3号
合 計				616,336	
・ ・ 床固工	1.000	式		4,482,947	
・ ・ ・ 床固工	1.000	式	3,201,845	3,201,845	1 式当たり
コンクリート工(床固) BB18-8-40, W/C 60%, 養生含む, ポンプ車打設	50.600	m3	39,543	2,000,876	歩A・単A T単 2号

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打継面清掃					歩A・単A
打継面清掃	50.600	m3	338	17,103	S単 13号
型枠工(床固)					歩A・単A
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	81.700	m ²	12,422	1,014,877	S単 11号
型枠工(放水路)					歩A・単A
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	4.200	m ²	12,422	52,172	S単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	6,610	6,610	
足場工					歩A・単A
	22.400	m	2,884	64,602	S単 7号
水平打継目鉄筋					歩A・単A
SD345 D22	35.000	本	1,303	45,605	T単 1号
合 計				3,201,845	
・・・ 間詰工					1 式当たり
	1.000	式	1,208,326	1,208,326	
コンクリート工(間詰)					歩A・単A
BB18-8-40, W/C 60%, 養生含む, ポンプ車打設	18.200	m3	39,543	719,683	T単 3号
打継面清掃					歩A・単A
打継面清掃	18.200	m3	338	6,152	S単 13号
型枠工(間詰)					歩A・単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	45.200	m ²	9,909	447,887	S単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
薄肉管VU 径65 長4.0m	2.000	本	1,440	2,880	
足場工					歩A・単A
	11.000	m	2,884	31,724	S単 7号
合 計				1,208,326	
・・・ 構造物取壊し					1 式当たり
	1.000	式	72,776	72,776	
構造物取壊し					歩A・単A
無筋,なし,機械,昼間施工,する	3.800	m3	10,890	41,382	S単 19号

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区	事業明細書	3	4
工事名	R7三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事			

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 安瀬地谷地区	事業明細書	47	47
工事名	R7三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事			

[illegible]