

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和7年度

標示(No. 1 - 1 1) 県単

R7 警交 (有)藤井釣具店先交差点の西側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

## 工 事 概 要

[illegible]

工事名 R7 警交 (有)藤井釣具店先交差点の西側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)  
 工事箇所 小松島市横須町9番地18号先ほか  
 設計金額 6,725,400 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	6,725,400	
その他					
合 計				6,725,400	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	2,326,934	
2 共通仮設費	1 式	675,000	(1) × 29.02 %
3 現場管理費	1 式	1,945,000	(1+2) × 64.81 %
4 一般管理費	1 式	1,167,066	(1+2+3) × 23.61 %
工 事 価 格		6,114,000	
消費税相当額		611,400	10 %
合 計		6,725,400	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	1037	m	923	957,151	
	停止線	45cm	203	m	841	170,723	
	小 計		1,240	m		1,127,874	
	図 示						
	横断歩道予告 (縮小サイズ)		33	個	7,001	231,033	
	小 計		33	個		231,033	
	計					1,358,907	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	178	m	841	149,698	
	小 計		178	m		149,698	
	図 示						
	止まれ文字		1	個	14,949	14,949	
	止まれ文字 (縮小サイズ)		3	個	8,396	25,188	
	小 計		4	個		40,137	
	計					189,835	
3	実 線 標 示						
	はみ禁	15cm	30	m	442	13,260	
	進路変更禁止	15cm	30	m	442	13,260	
	中央線	15cm	10	m	362	3,620	
	外側線	15cm	32	m	362	11,584	
	指導線	45cm	10	m	841	8,410	
	計		112	m		50,134	
4	抹 消	幅15cm換算	428	m	568	243,104	
	計		428	m		243,104	
5	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	26	枚	3,000	78,000	
	計		26	枚		78,000	
6	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		71	枚	374	26,554	(横 45本 一停 56本)
	計		71	枚		26,554	(横・一停 24本)
7	交 通 誘 導 費						
			一	式			15850 円× 24 人 昼間
	交通誘導警備員		24	人	15,850	380,400	
	計		24	人		380,400	
	直 接 工 事 費		一	式		2,326,934	