

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水門		式	1		45,943,424		
水門本体工		式	1		30,965,393		
作業土工		式	1		2,357,520		
埋戻し （躯体部）	土質：軟岩	m3	460	1,356	623,760		単 1号
土砂等運搬 （処分）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	560	2,187	1,224,720		単 2号
土砂等処分		m3	560	909	509,040		単 3号
堰柱工 右岸側		式	1		28,523,396		
コンクリート	コンクリート規格：24-12-25（高炉）	m3	356	30,110	10,719,160		単 4号
コンクリート （埋戻し）	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	145	29,430	4,267,350		単 5号
鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D13	t	4.58	159,700	731,426		単 6号
鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D16～25	t	6.08	164,500	1,000,160		単 7号
鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D29～32	t	2.1	159,100	334,110		単 8号
目地材	瀝青質目地 t=20	m2	4	8,945	35,780		単 9号

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	490	9,719	4,762,310		単 10号
型枠 （埋戻し）	型枠の種類：一般型枠	m2	100	9,719	971,900		単 11号
足場	安全ネット：有り	掛m2	660	5,036	3,323,760		単 12号
支保		空m3	390	6,096	2,377,440		単 13号
橋梁工		式	1		11,449		
伸縮装置（アンカー筋）	鉄筋材料規格・径：SD345 D16～25	t	0.02	158,100	3,162		単 14号
伸縮装置（アンカー筋）	後施工アンカーM16	本	32	154	4,928		単 15号
コンクリート撤去 （左岸）		m3	0.1	33,590	3,359		単 16号
上屋工		式	1		73,028		
アンカーボルト		本	32	1,426	45,632		単 17号
鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD295 D13	t	0.18	152,200	27,396		単 18号
水門設備据付		式	1		6,053,489		
水門戸当り据付工		式	1		6,053,489		

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送		式	1		63,926		内 1号
据付(河川用水門) 戸当り	プレートガーダ構造ローラゲート(中大形)	式	1		4,256,147		内 2号
直接経費(水門設備) 戸当り		式	1		1,733,416		内 3号
仮設工		式	1		8,924,542		
工事用道路工		式	1		883,139		
工事用盛土撤去		m3	440	310.7	136,708		単 19号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう1t	袋	120	1,009	121,080		単 20号
廃プラ運搬・処分		式	1		19,297		内 4号
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	100	1,089	108,900		単 21号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1	2,354	2,354		単 22号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	100	4,900	490,000		単 23号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	4,800	4,800		単 24号
浮体式陸閘保護		式	1		1,024,390		

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板設置・撤去等	浮体式陸閘保護用	式	1		1,024,390		内 5号
土留・仮締切工		式	1		4,320,392		
鋼矢板引抜	Ⅲ型,Ⅳ型	枚	74	15,540	1,149,960		単 25号
鋼矢板賃料等	Ⅲ型,Ⅳ型	式	1		1,734,253		内 6号
止水壁撤去		式	1		1,436,179		内 7号
ブラケット支保工		式	1		115,721		
ブラケット撤去工		式	1		115,721		内 8号
スクラップ処理		式	1		-1,085,100		
仮設材	ベト-H2	t	36.17	-30,000	-1,085,100		単 26号
水替工		式	1		2,901,000		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	100	29,010	2,901,000		単 27号
交通管理工		式	1		765,000		
交通誘導警備員		人日	50	15,300	765,000		単 28号

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		45,943,424		
共通仮設		式	1		7,805,341		
共通仮設費		式	1		3,770,341		
運搬費		式	1		3,046,901		
重機建設機械分解組立輸送 （クローラークレーン）		式	1		2,530,000		内 9号
仮設材等運搬 （リース 鋼矢板, H形鋼）		式	1		302,775		内 10号
仮設材等運搬 （スクラップ 処理）		式	1		214,126		内 11号
事業損失防止施設費		式	1		723,440		
水質汚濁防止膜	カーテン長:2m, L=20m	式	1		723,440		内 12号
共通仮設費（率計上）		式	1		4,035,000		
純工事費		式	1		53,748,765		
現場管理費		式	1		13,445,000		
工事原価		式	1		67,193,765		

設計内訳書（水門工事）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 70 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	9. 73	5, 070	49, 331		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	9. 73	1, 500	14, 595		
合計					63, 926		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	据付(河川用水門) 戸当り	プレートカーガ構造ローケット(中大形)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付(水門) 17. 5m×4. 1m		式	1		4, 256, 147		0. 7門分
合計					4, 256, 147		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	直接経費(水門設備) 戸当り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(クレーン)		式	1		994, 000		[] [1]
雑機械器具損料	2%	式	1		19, 880		[1] []
二次コンクリート (24-12-25BBorN, W/C≦55%)		m3	15	44, 034. 86	660, 522		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 38	155, 300	59, 014		
合計					1, 733, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	廃プラ運搬・処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(m3)		m3	0.9	15,000	13,500		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,43.0km以下	t	0.31	18,700	5,797		
	合計					19,297		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	覆工板設置・撤去等		浮体式陸開保護用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	覆工板設置・撤去		m2	37	443	16, 391		
	保護材料費		m2	37	27, 243. 24	1, 007, 999		
	合計					1, 024, 390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	鋼矢板賃料等	Ⅲ型, Ⅳ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 賃料 SP3、SP4		t	26. 77	18, 900	505, 953		
材料費 賃料 SPC4コーナー		t	3. 5	37, 800	132, 300		
損耗費 SP3、SP4		t	5. 35	180, 000	963, 000		20%見込み
損耗費 SPC4コーナー		t	0. 7	190, 000	133, 000		20%見込み
合計					1, 734, 253		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	止水壁撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 11. 42t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊	個	7	3, 780. 72	26, 465		
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 6. 02t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	7	3, 485. 35	24, 397		
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 3. 49t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	7	2, 655. 51	18, 588		
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 2. 32t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	1	2, 655. 51	2, 655		
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 3. 49t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	11	2, 655. 51	29, 210		
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	80	8, 222	657, 760		
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	20	33, 590	671, 800		
アスファルト舗装版破碎・積込み		m3	1. 2	4, 420	5, 304		
合計					1, 436, 179		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	ブラケット撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1. 0)	t	8. 38	7, 414	62, 129		
ガス切断	標準, 陸上, 手動, 22mm, 無し, 10m未満	m	1. 4	4, 543. 95	6, 361		
防錆工 鉄筋防錆材		m2	0. 1	2, 870	287		
H形鋼 賃料 H200*200*8*12		t	3. 26	14, 400	46, 944		
合計					115, 721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	重機建設機械分解組立輸送 (クローラークレーン)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クマ2超3下), 標準(1.0)	回	1	2, 530, 000	2, 530, 000		
	合計					2, 530, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	仮設材等運搬 (リース 鋼矢板, H形鋼)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	33. 53	7, 530	252, 480		鋼矢板, H形鋼
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	33. 53	1, 500	50, 295		鋼矢板, H形鋼
	合計					302, 775		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	仮設材等運搬 (スクラップ 処理)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	36. 17	4, 420	159, 871		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	36. 17	1, 500	54, 255		
合計					214, 126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	水質汚濁防止膜	カーテン長: 2m, L=20m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜撤去		m	20	5, 959	119, 180		
汚濁防止膜設置		m	20	6, 363	127, 260		
汚濁防止膜賃料		式	1		477, 000		
合計					723, 440		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	埋戻し (躯体部)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1	268. 6	268. 6		
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 軟岩, 無し, 1. 0km以下	m3	1	596. 8	596. 8		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	489. 7	489. 7		
合計						1, 355. 1		
単価						1, 356	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	土砂等運搬 (処分)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 187
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下	m3	1	2, 187	2, 187		
合計						2, 187		
単価						2, 187	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	909	909		
合計						909		
単価						909	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	30,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,全て	m3	1	30,110	30,110		
合計						30,110		
単価						30,110	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	コンクリート (埋戻し)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	29,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,全ての費	m3	1	29,430	29,430		
合計						29,430		
単価						29,430	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	159, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	159, 700	159, 700		
合計						159, 700		
単価						159, 700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	6. 08	単価	164, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	6. 08	158, 100	961, 248		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D25+D25, 100箇所未満, 無	箇所	56	685	38, 360		
合計						999, 608		
単価						164, 500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	159,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1	159,100	159,100		
合計						159,100		
単価						159,100	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 9号	目地材	瀝青質目地 t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	8,945
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1	8,945	8,945		
合計						8,945		
単価						8,945	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,719	9,719		
合計						9,719		
単価						9,719	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	型枠 (埋戻し)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,719	9,719		
合計						9,719		
単価						9,719	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	5, 036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1	5, 036	5, 036		
合計						5, 036		
単価						5, 036	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	支保		単位	空m3	単位数量	1	単価	6, 096
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		くさび結合支保, 40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250], 標準	空m3	1	6, 096	6, 096		
合計						6, 096		
単価						6, 096	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 14号	伸縮装置 (アンカー筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	158, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1	158, 100	158, 100		
合計						158, 100		
単価						158, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 15号	伸縮装置 (アンカー筋)	後施工アンカーM16	単位	本	単位数量	1	単価	154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
後施工アンカーM16			本	1	154	154		
合計						154		
単価						154	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	コンクリート撤去 (左岸)		単位	m3	単位数量	1	単価	33, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	33, 590	33, 590		
合計						33, 590		
単価						33, 590	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	アンカーボルト		単位	本	単位数量	1	単価	1, 426
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置		有	本	1	1, 426	1, 426		
合計						1, 426		
単価						1, 426	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	単位	t	単位数量	1	単価	152, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1	152, 200	152, 200		
合計						152, 200		
単価						152, 200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	工事用盛土撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	310. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	310. 7	310. 7		
合計						310. 7		
単価						310. 7	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 20号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう1t	単位	袋	単位数量	1	単価	1, 009
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1	1, 009	1, 009		
合計						1, 009		
単価						1, 009	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこ わし	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 089
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1	1, 089	1, 089		
合計						1, 089		
単価						1, 089	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 354
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 354	2, 354		
合計						2, 354		
単価						2, 354	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4, 900	4, 900		
合計						4, 900		
単価						4, 900	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4, 800	4, 800		
合計						4, 800		
単価						4, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	鋼矢板引拔	Ⅲ型, Ⅳ型	単位	枚	単位数量	74	単価	15, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き Ⅳ型 12m以下			枚	61	10, 320	629, 520		
鋼矢板引抜き Ⅲ型 9m以下			枚	8	8, 591	68, 728		
鋼矢板引抜き C4型 12m以下			枚	5	10, 320	51, 600		
カゝス切断		鋼矢板	箇所	70	5, 708	399, 560		
合計						1, 149, 408		
単価						15, 540	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 26号	仮設材	へび-H2	単位	t	単位数量	1	単価	-30, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ 処理 鋼矢板、H形鋼			t	1	-30, 000	-30, 000	kB794	
合計						-30, 000		
単価						-30, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 27号	ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	100	単価	29, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	87, 970	87, 970		
ポンプ 運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水	日	100	28, 130	2, 813, 000		
合計						2, 900, 970		
単価						29, 010	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	