

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・西の地 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,501,027		
防護柵工		式	1		1,388,142		
防止柵工		式	1		1,388,142		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	161	8,622	1,388,142		単 1号
構造物撤去工		式	1		66,985		
防護柵撤去工		式	1		112,056		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	161	696	112,056		単 2号
運搬処理工		式	1		-45,071		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードパイプ	t	2.14	8,439	18,059		単 3号
スクラップ控除		t	2.14	-29,500	-63,130		単 4号
仮設工		式	1		45,900		
交通管理工		式	1		45,900		
交通誘導警備員		人日	3	15,300	45,900		単 5号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・西の地 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		1,501,027		
共通仮設		式	1		508,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		508,000		
純工事費		式	1		2,009,027		
現場管理費		式	1		1,482,000		
工事原価		式	1		3,491,027		
一般管理費等		式	1		821,973		
工事価格		式	1		4,313,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		431,300		
工事費計		式	1		4,744,300		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	161	単価	8, 622
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	m	153	8, 573	1, 311, 669		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m以上(標準), 無, 無	m	4	9, 101	36, 404		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 100m以上(標準), 無, 無	m	3	9, 746	29, 238		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 1m, 100m以上(標準), 無, 無	m	1	10, 810	10, 810		
合計						1, 388, 121		
単価						8, 622	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	161	単価	696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m	153	668. 1	102, 219. 3		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m	4	968. 8	3, 875. 2		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1. 5m, 無, , 無	m	3	1, 337	4, 011		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1m, 無, 無	m	1	1, 938	1, 938		
合計						112, 043. 5		
単価						696	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードパイプ	単位	t	単位数量	1	単価	8,439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,439	8,439		
合計						8,439		
単価						8,439	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	スクラップ控除		単位	t	単位数量	1	単価	-29,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	-1	29,500	-29,500		
合計						-29,500		
単価						-29,500	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	