

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7 三土 滝谷 三・三野加茂野宮 護岸修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 流路 | | 式 | 1 | | 6,756,778 | | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 | | 741,500 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 110,100 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準) | m3 | 100 | 1,101 | 110,100 | | 単 1号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 631,400 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 100 | 3,614 | 361,400 | | 単 2号 |
| 残土等処分 | | m3 | 100 | 2,700 | 270,000 | | 単 3号 |
| 構造物補修工 | | 式 | 1 | | 4,773,078 | | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | 1 | | 502,228 | | |
| 充てん工法 | 充てん材種類:可とう性球状樹脂 | m | 37 | 9,644 | 356,828 | | 単 4号 |
| 足場 | | 掛m2 | 40 | 3,635 | 145,400 | | 単 5号 |
| 目地補修工 | | 式 | 1 | | 4,270,850 | | |
| 目地補修 | 材質:目地補修用整形ｺﾞﾙﾑ(50mmﾀｲﾌﾟ) | m | 192 | 16,290 | 3,127,680 | | 単 6号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7 三土 滝谷 三・三野加茂野宮 護岸修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|---------------------------|-----|-----|---------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 目地充てん | 充てん材種類:可とう性ポリ樹脂 | m | 60 | 3,907 | 234,420 | | 単 7号 |
| 足場 | | 掛m2 | 250 | 3,635 | 908,750 | | 単 8号 |
| 流路護岸工 | | 式 | 1 | | 705,600 | | |
| 護床工 | | 式 | 1 | | 705,600 | | |
| 底張補修 | コンクリート規格:18-8-40(BBorN) | m2 | 35 | 20,160 | 705,600 | | 単 9号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 536,600 | | |
| 水替工 | | 式 | 1 | | 230,600 | | |
| 水替施設 | 土のう締切,ポンプ排水 | 箇所 | 1 | 230,600 | 230,600 | | 単 10号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 306,000 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 15,300 | 306,000 | | 単 11号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 6,756,778 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,200,000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,200,000 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7 三土 滝谷 三・三野加茂野宮 護岸修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 7,956,778 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 3,994,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 11,950,778 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,583,222 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 14,534,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 1,453,400 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 15,987,400 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,101 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,上記以外(小規模),小規模(標準) | m3 | 1 | 1,101 | 1,101 | | |
| 合計 | | | | | | 1,101 | | |
| 単価 | | | | | | 1,101 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,614 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 | m3 | 1 | 3,614 | 3,614 | | |
| 合計 | | | | | | 3,614 | | |
| 単価 | | | | | | 3,614 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残土等処分 | | m3 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| | 合計 | | | | | 2,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 充てん工法 | 充てん材種類:可とう性エポキシ樹脂 | 単位 | m | 単位数量 | 37 | 単価 | 9,644 |
|-------|----------------|-------------------|-----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m以上, 37m, 38kg | 構造物 | 1 | 356,800 | 356,800 | | |
| | 合計 | | | | | 356,800 | | |
| | 単価 | | | | | 9,644 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 足場 | | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,635 |
|-------|----|---------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1 | 3,635 | 3,635 | | |
| 合計 | | | | | | 3,635 | | |
| 単価 | | | | | | 3,635 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 目地補修 | 材質: 目地補修用整形コ ^マ ム(50mmタイフ) | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 16,290 |
|-------|------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 箱抜き工 | | | m | 1 | 5,570 | 5,570 | | |
| 目地設置工 | | | m | 1 | 10,720 | 10,720 | | |
| 合計 | | | | | | 16,290 | | |
| 単価 | | | | | | 16,290 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 目地充てん | 充てん材種類:可とう性球状樹脂 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,907 |
|-------|-------|-----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地充填工 | | | m | 1 | 3,907 | 3,907 | | |
| 合計 | | | | | | 3,907 | | |
| 単価 | | | | | | 3,907 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 足場 | | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,635 |
|-------|----|---------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1 | 3,635 | 3,635 | | |
| 合計 | | | | | | 3,635 | | |
| 単価 | | | | | | 3,635 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 底張補修 | コンクリート規格:18-8-40(BBorN) | 単位 | m2 | 単位数量 | 35.2 | 単価 | 20,160 |
|-------|--------------------|--|----|------|--------|---------|-------------------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 15.6 | 42,000 | 655,200 | | |
| | 植石工 雑割石 径30cm内外 | | m3 | 2.3 | 23,590 | 54,257 | 暫定単価(6/2.6=2.3m3) | |
| | 合計 | | | | | 709,457 | | |
| | 単価 | | | | | 20,160 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛適用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| | 合計 | | | | | 15,300 | | |
| | 単価 | | | | | 15,300 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |