

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		20,443,189		
道路土工		式	1		8,675,890		
掘削工		式	1		807,820		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,600	310.7	807,820		単 1号
残土処理工		式	1		7,868,070		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,610	2,187	3,521,070		単 2号
残土等処分		m3	1,610	2,700	4,347,000		単 3号
擁壁工		式	1		9,180,909		
作業土工		式	1		973,329		
床掘り(掘削) B'	土質:土砂	m3	260	1,231	320,060		単 4号
床掘り B	土質:土砂	m3	90	263.5	23,715		単 5号
埋戻し C	土質:土砂	m3	310	1,903	589,930		単 6号
基面整正		m2	83	477.4	39,624		単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,060,540		
重力式擁壁 右側No. 71, 72 BBorN, W/C ≤ 60% 8-2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	22	72,870	1,603,140		単 8号
重力式擁壁 右側No. 73, 74 BBorN, W/C ≤ 60% 8-4号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	20	72,870	1,457,400		単 9号
場所打擁壁工		式	1		5,147,040		
もたれ式擁壁 右側No. 70, 71 BBorN, W/C ≤ 60% 1号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	82	62,180	5,098,760		単 10号
舗装止壁 右側No. 71+10 BBorN, W/C ≤ 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	4	12,070	48,280		単 11号
構造物撤去工		式	1		826,890		
構造物取壊し工		式	1		826,890		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	69	8,222	567,318		単 12号
Co舗装版取壊し	t=100	m2	16	202	3,232		単 13号
コンクリート殻運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	70	3,662	256,340		単 14号
仮設工		式	1		1,759,500		
交通管理工		式	1		1,759,500		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	115	15,300	1,759,500		単 15号
直接工事費		式	1		20,443,189		
共通仮設		式	1		2,492,000		
共通仮設費		式	1		210,000		
技術管理費		式	1		210,000		
土質等試験費		式	1		210,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,282,000		
純工事費		式	1		22,935,189		
現場管理費		式	1		6,801,000		
工事原価		式	1		29,736,189		
一般管理費等		式	1		5,010,811		
工事価格		式	1		34,747,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,474,700		



# 設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		4,343,308		
付属施設工		式	1		4,343,308		
防風柵工		式	1		3,901,745		
作業土工		式	1		258,417		内 2号
場所打擁壁工(L型擁壁) BBorN, W/C ≤ 55% 1号防風柵基礎	24-12-25(20)(高炉)	m3	16	63,700	1,019,200		単 16号
場所打擁壁工(L型擁壁) BBorN, W/C ≤ 55% 2号防風柵基礎	24-12-25(20)(高炉)	m3	13	71,160	925,080		単 17号
防風柵本体設置	1号防風柵、2号防風柵	m	18	93,890	1,690,020		単 18号 【暫定単価】
箱抜き	D250、D200	m	5.7	1,584	9,028		単 19号
立入り防止柵		式	1		441,563		
目かくしフェンス設置		m	14	31,380	439,320		単 20号 【暫定単価】
箱抜き	D75	m	3.2	701.1	2,243		単 21号
直接工事費		式	1		4,343,308		
共通仮設		式	1		598,000		

# 設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		598,000		
純工事費		式	1		4,941,308		
現場管理費		式	1		1,781,000		
工事原価		式	1		6,722,308		
一般管理費等		式	1		1,312,692		
工事価格		式	1		8,035,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		803,500		
工事費計		式	1		8,838,500		

# 設計内訳書 (附01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		1,439,700		
擁壁工		式	1		1,384,530		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,384,530		
重力式擁壁(付帯工事) 右側No. 71 BBorN, W/C ≤ 60% 8-2号重力式擁壁	擁壁平均高さ: 1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	m3	19	72,870	1,384,530		単 22号
雑工		式	1		55,170		
石積み工		式	1		55,170		
石積み復旧 BBorN, W/C ≤ 60%	18-8-40(高炉)	m2	10	5,517	55,170		単 23号
直接工事費		式	1		1,439,700		
共通仮設		式	1		198,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		198,000		
純工事費		式	1		1,637,700		
現場管理費		式	1		590,000		
工事原価		式	1		2,227,700		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	210千円	式	1		210,000		
	合計					210,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	作業土工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	130	230.7	29,991		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	110	1,903	209,330		
	基面整正		m2	40	477.4	19,096		
	合計					258,417		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	310.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	310.7	310.7		
合計						310.7		
単価						310.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,187
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	m3	1	2,187	2,187		
合計						2,187		
単価						2,187	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	2,700	2,700		
	合計					2,700		
	単価					2,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り(掘削) B'	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,231	1,231		
	合計					1,231		
	単価					1,231	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り B	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	263.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	263.5	263.5		
合計						263.5		
単価						263.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し C	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,903
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,903	1,903		
合計						1,903		
単価						1,903	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	477.4	477.4		
	合計					477.4		
	単価					477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	重力式擁壁 右側No. 71, 72 BBorN, W/C ≤ 60% 8-2号重力式擁壁	擁壁平均高さ: 1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	72,870
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	72,870	72,870		
	合計					72,870		
	単価					72,870	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	重力式擁壁 右側No. 73, 74 BBoRn, W/C ≤ 60% 8-4号重力式擁壁	擁壁平均高さ: 1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	72,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	72,870	72,870		
合計						72,870		
単価						72,870	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁 右側No. 70, 71 BBoRn, W/C≦60% 1号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)		単位	m3	単位数量	82	単価 62,180
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し		m3	82	27,710	2,272,220	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	210	9,718	2,040,780	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用		m2	43	1,460	62,780	
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		m3	39	6,842	266,838	
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=20		m2	8	8,944	71,552	
水抜きパイプ			m	28	641	17,948	
吸出し防止材設置			m2	3	1,039	3,117	
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)		掛m2	100	3,635	363,500	
合計						5,098,735	
単価						62,180	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装止壁 右側No. 71+10 BBoRn, W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	12,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.75	38,730	29,047.5		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	10	8,773	87,730		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2.5	1,355	3,387.5		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.08	5,700	456		
合計						120,621		
単価						12,070	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,222	8,222		
合計						8,222		
単価						8,222	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	Co舗装版取壊し	t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	1	202	202		
合計						202		
単価						202	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 14号	コンクリート殻運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価 3,662
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,全ての費用	m3	1	2,022	2,022	
	処分費(m3)		m3	1	1,640	1,640	
	合計					3,662	
	単価					3,662	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価 15,300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300	
	合計					15,300	
	単価					15,300	円/人日

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	場所打擁壁工(L型擁壁) BBorN, W/C≤55% 1号防風柵基礎	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	16	単価	63,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	16	28,120	449,920		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	35	9,718	340,130		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.69	168,200	116,058		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	33,050	66,100	均しコンクリート	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	3	4,943	14,829		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クランシ 40~0, 全ての費用	m2	22	1,460	32,120		
合計						1,019,157		
単価						63,700	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	場所打擁壁工(L型擁壁) BBorN, W/C≤55% 2号防風柵基礎	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	13	単価	71,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	13	28,120	365,560		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	31	9,718	301,258		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.41	168,200	68,962		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.21	166,600	34,986		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	33,050	66,100		均しコンクリート
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	4,943	9,886		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	16	1,460	23,360		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1	8,944	8,944		
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	10	4,599	45,990		
合計						925,046		
単価						71,160	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	防風柵本体設置	1号防風柵、2号防風柵	単位	m	単位数量	18	単価	93,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防雪柵	設置, 吹溜式, 固定式(支柱+張立材), 5.0m以下	m	18	6,158	110,844		
	防雪柵(材料費)		m	11.5	96,700	1,112,050		1号防風柵 【暫定単価】
	防雪柵(材料費)		m	6.5	71,850	467,025		2号防風柵 【暫定単価】
	合計					1,689,919		
	単価					93,890		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	箱抜き	D250、D200	単位	m	単位数量	5.7	単価	1,584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種, 全ての費用	m	5.2	1,601	8,325.2	D250	
箱抜き		D200, 全ての費用	m	0.5	1,398	699		
合計						9,024.2		
単価						1,584	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	目かくしフェンス設置		単位	m	単位数量	1	単価	31,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	1	3,272	3,272		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	28,100	28,100	目かくしフェンス 【暫定単価】	
合計						31,372		
単価						31,380	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	箱抜き	D75	単位	m	単位数量	1	単価	701.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D75, 全ての費用	m	1	701.1	701.1		
合計						701.1		
単価						701.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	重力式擁壁 (付帯工事) 右側No. 71 BBoR, W/C≤60% 8-2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	72,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	72,870	72,870		
合計						72,870		
単価						72,870	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	石積み復旧 BBorN, W/C ≤ 60%	18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	1	単価	5,517
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	m2	1	5,516.42	5,516.42		
合計						5,516.42		
単価						5,517	円/m2	