

質問回答書（１回目）

(1 / 1)

次の工事に関する質問に回答します。

令和８年１月２６日

工事名：Ｒ７波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（２）

路線名等：（主）日和佐小野線

工事箇所：海部郡美波町恵比須浜（第２分割）

No.	質問事項	回答
1	鉄筋挿入工について 1 仮設足場 W=3.5mのところ、W=4.5m必要ではありませんか。	計上数量についてはW=4.5mで算出しています。 Ｒ７波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（２）（見積参考資料）の内容に誤りがありましたので、一部訂正（P69、110、111）しました。
2	鉄筋挿入工について 2 基本試験の内訳内容を教えてください。	「引抜き試験」の実施を想定しています。（一般社団法人 全国特定法面保護協会 ロックボルト工 積算資料（参考）参照）
3	吹付法枠工について 3 ラス網・水切りモルタル・枠内モルタル吹付の各数量を教えてください。	吹付モルタル施工済みの斜面に吹付法枠を施工するため、ラス網、枠内へのモルタル吹付は当初設計時点では計画していません。 また、水切りモルタルについては、中詰工がモルタルの場合はパイプ方式による枠内排水が基本となるため、計画していません。