

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 神山鮎喰線他 神・阿野他 補裝修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,939,920		
舗装工		式	1		3,280,200		
オーバーレイ工		式	1		3,280,200		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	2,200	1,491	3,280,200		単 1号
区画線工		式	1		289,520		
区画線工		式	1		289,520		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1.5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	800	361.9	289,520		単 2号
仮設工		式	1		370,200		
交通管理工		式	1		370,200		
交通誘導警備員	A	人日	6	16,700	100,200		単 3号
交通誘導警備員	B	人日	18	15,000	270,000		単 4号
直接工事費		式	1		3,939,920		
共通仮設		式	1		942,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 神山鮎喰線他 神・阿野他 補裝修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		942,000		
純工事費		式	1		4,881,920		
現場管理費		式	1		2,392,000		
工事原価		式	1		7,273,920		
一般管理費等		式	1		1,655,080		
工事価格		式	1		8,929,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		892,900		
工事費計		式	1		9,821,900		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 補装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	1,491	1,491		
合計						1,491		
単価						1,491	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	361.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	361.9	361.9		
合計						361.9		
単価						361.9	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	16,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16,700	16,700		
合計						16,700		
単価						16,700	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円／人日	