

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下，段差すりつけ撤去作業：無し	m2		580			
殻運搬(路面切削) L=2.4km	殻種別：アスファルト切削殻	m3		49			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		49			
橋面防水工		式		1			
橋面防水	防水工種類：塗膜防水	m2		580			
橋面防水材料費	ドレン材、成型目地材	式		1			
水抜きパイプ設置工		式		1			
コンクリート削孔		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
フレキシブルチューブ設置		m		41			
水抜きパイプ等材料費	スラットレイン、フレキシブルチューブ	式		1			
樹脂注入材料費		式		1			
ステンレス厚サドル設置		本		20			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		2			
殻運搬 L=2.4km	殻種別:舗装版破碎	m3		0.1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1			
基層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:43mm, 平均幅員:3.0m超	m2		580			
表層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:52mm, 平均幅員:3.0m超	m2		580			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層 歩道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		2			
建設汚泥処分		m3		0.04			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 白	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		160			
熔融式区画線 黄	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		80			
擁壁工		式		1			
境界壁復旧工		式		1			
コンクリート BBorN	小型構造物、人力打設	m3		0.3			
型枠	一般型枠、小型構造物	m2		2			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.3			
殻運搬 L=2.4km	コンクリート殻（鉄筋）	m3		0.3			
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3		0.3			
仮設工		式		1			
橋梁点検車		式		1			
橋梁点検車	BT-200相当	日		4			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		15			
交通誘導警備員	B	人日		45			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 L=14km		台		2			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査		m2		0.6			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本工事)

[illegible]