

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

令和7年度

R7波林 倒木対策 美波町赤松 委託業務

箇所名 海部郡美波町赤松字寺野

路線名 (主) 阿南鷲敷日和佐線

内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事	伐木・造材		1.00	式	2,716,000	2,716,000	
	素材運搬		1.00	式	697,000	697,000	
	安全維持管理		1.00	式	630,000	630,000	
小 計						4,043,000	
間接工事	共通仮設費		8.40	%		339,000	
	現場監督費		21.00	%		920,000	
	社会保険料等		18.00	%		788,000	
小 計						2,047,000	
工事価格						6,090,000	
消費税相当額			10.00	%		609,000	
本工事費計						6,699,000	

明 細 表

No.1

伐木・造材

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐木（針葉樹）	胸高直径10cm未満	6.00	本	163	978		
伐木（針葉樹）	胸高直径10cm以上16cm未満	32.00	本	222	7,104		
伐木（針葉樹）	胸高直径16cm以上22cm未満	57.00	本	292	16,644		
伐木（針葉樹）	胸高直径22cm以上28cm未満	74.00	本	362	26,788		
伐木（針葉樹）	胸高直径28cm以上	22.00	本	444	9,768		
伐木（広葉樹等）	胸高直径 ~20cm	7.03	m3	4,258	29,933		
伐採補助	高所作業車	20.83	日	57,411	1,195,871		250本÷12本/日=20.83日（胸高直径14cm以上）
伐採補助	ラフテレーンクレーン（10t吊り）	19.08	日	62,907	1,200,265		229本÷12本/日=19.08日（胸高直径14~28cm）
伐採補助	ラフテレーンクレーン（25t吊り）	1.75	日	72,601	127,051		21本÷12本/日=1.75日（胸高直径30cm以上）
造材	プロセッサ	67.35	m3	839	56,506		
林内整理	地拵え適用（灌木地）	459.00	m2	36	16,524		
侵入竹除去	伐倒、枝条、竹集積、片付け	0.01	ha	510,000	5,100		
計					2,716,824		

明 細 表

No.2

素材運搬

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
集材・積込	グラップル運転	67.35	m3	4,721	317,959		
トラック運搬 (AB材)	10tトラック	32.20	m3	1,940	62,468		
トラック運搬 (C材)	10tトラック	21.46	m3	1,705	36,589		
寸検・刻印・土場整理		53.66	m3	63	3,380		
枝条等運搬	10tトラック	27.16	m3	1,940	52,690		
枝条等処分	伐採木	11.23	t	20,000	224,600		
計					697,686		

明 細 表

No.3

安全維持管理

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
交通誘導		21.00	日	30,000	630,000		1日2名配置 (起点1名,終点1名に配置)
計					630,000		