

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 オモ谷 三・池田イケミナミ 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		711			
水抜暗渠	管径:600mm,管種類:外圧管1種,管長さ:2.43m	m		25.3			
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m		11			
型枠		m2		290			
足場		m		183			
間詰工		式		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		23			
型枠		m2		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 オモ谷 三・池田イケミナミ 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
橋脚	賃料	式		1			
仮橋上部	賃料	式		1			
コンクリート製造設備工		式		1			
ケーブルクレーン設置・撤去		基		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 オモ谷 三・池田イケミナミ 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			