

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,847,348		
道路土工		式	1		667,547		
掘削工		式	1		196,160		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	160	1,226	196,160		単 1号
路体盛土工		式	1		25,236		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	4	6,309	25,236		単 2号
路床盛土工		式	1		18,311		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	805.7	8,057		単 3号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	30	341.8	10,254		単 4号
残土処理工		式	1		427,840		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1,765	282,400		単 5号
残土等処分		m3	160	909	145,440		単 6号
舗装工		式	1		198,707		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装打換え工		式	1		198,707		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	61	917.5	55,967		単 7号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	61	2,340	142,740		単 8号
排水構造物工		式	1		207,558		
作業土工		式	1		56,258		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 9号
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	2	3,094	6,188		単 10号
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3	5	1,890	9,450		単 11号
集水樹・マンホール工		式	1		151,300		
現場打ち集水樹 2号	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1	151,300	151,300		単 12号
縁石工		式	1		2,248		
縁石工		式	1		2,248		
境界壁		m	0.2	11,240	2,248		単 13号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R7災3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1		644,711		
路側防護柵工		式	1		644,711		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	13	9,377	121,901		単 14号
プレキャスト防護柵基礎設置		m	12	27,220	326,640		単 15号
調整コンクリート		m3	3	65,390	196,170		単 16号
区画線工		式	1		7,312		
区画線工		式	1		7,312		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	20	365.6	7,312		単 17号
軽量盛土工		式	1		5,859,987		
作業土工		式	1		62,278		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 18号
埋戻し	土質:土砂	m3	7	3,094	21,658		単 19号
軽量盛土工		式	1		5,797,709		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量盛土		m3	87	51,870	4,512,690		単 20号
コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2	81	9,825	795,825		単 21号
縦排水	コルゲートパイプ	m	2	28,500	57,000		単 22号
間詰コンクリート		m3	4	42,890	171,560		単 23号
平張コンクリート	t=100mm	m2	12	4,032	48,384		単 24号
足場	単管足場	掛m2	50	4,245	212,250		単 25号
カルハート工		式	1		835,560		
フレキストカルハート工		式	1		835,560		
フレキストボックス	内幅:1.0m, 内高:0.6m	m	6.6	126,600	835,560		単 26号
構造物撤去工		式	1		423,718		
防護柵撤去工		式	1		21,476		
防護柵撤去(カートレール)		m	13	1,652	21,476		単 27号
構造物取壊し工		式	1		203,013		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	22	8,179	179,938		単 28号
舗装版切断		m	17	671.6	11,417		単 29号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	58	201	11,658		単 30号
運搬処理工		式	1		199,229		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	22	2,821	62,062		単 31号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	3	4,727	14,181		単 32号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	22	4,930	108,460		単 33号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3	4,930	14,790		単 34号
汚泥処分費		m3	0.02	12,100	242		単 35号
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール支柱	t	0.1	-5,060	-506		単 36号
直接工事費		式	1		8,847,348		
共通仮設		式	1		1,286,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,286,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 （R 7 災 3）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		10,133,348		
現場管理費		式	1		3,752,000		
工事原価		式	1		13,885,348		
一般管理費等		式	1		2,886,652		
工事価格		式	1		16,772,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,677,200		
工事費計		式	1		18,449,200		

設計内訳書 (附01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		680,200		
排水構造物工		式	1		680,200		
集水柵・マンホール工		式	1		680,200		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	680,200	680,200		単 37号
直接工事費		式	1		680,200		
共通仮設		式	1		98,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		98,000		
純工事費		式	1		778,200		
現場管理費		式	1		288,000		
工事原価		式	1		1,066,200		
一般管理費等		式	1		220,800		
工事価格		式	1		1,287,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		128,700		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持 県単独費		式	1		2,405,992		
道路土工		式	1		298,010		
掘削工		式	1		30,610		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	100	306.1	30,610		単 38号
残土処理工		式	1		267,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	1,765	176,500		単 39号 L=10.1km
残土等処分		m3	100	909	90,900		単 40号
舗装工		式	1		762,430		
舗装打換え工		式	1		762,430		
舗装版切断		m	22	671.6	14,775		単 41号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	465	201	93,465		単 42号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	196	917.5	179,830		単 43号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	196	2,340	458,640		単 44号

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線		m	43	365.6	15,720		単 45号
排水構造物工		式	1		1,059,725		
作業土工		式	1		68,466		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 46号
埋戻し	土質:土砂	m3	9	3,094	27,846		単 47号
側溝工		式	1		592,900		
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H500	m	5.5	107,800	592,900		単 48号
集水柵・マンホール工		式	1		138,410		
現場打ち集水柵 3号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-2 5(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	42,550	42,550		単 49号
現場打ち集水柵 4号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-2 5(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	44,860	44,860		単 50号
蓋	蓋種類:柵蓋	枚	2	25,500	51,000		単 51号
場所打水路工		式	1		259,949		
場所打水路 2-1号	W400×h400	m	0.5	27,280	13,640		単 52号

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路 2-2号	W400×h700	m	1.4	38,350	53,690		単 53号
場所打水路 1号	W1000×h800	m	2	56,770	113,540		単 54号
練石積水路		m2	11	7,189	79,079		単 55号
構造物撤去工		式	1		238,283		
構造物取壊し工		式	1		8,179		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1	8,179	8,179		単 56号
運搬処理工		式	1		230,104		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	23	4,727	108,721		単 57号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,821	2,821		単 58号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	23	4,930	113,390		単 59号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,930	4,930		単 60号
汚泥処分費		m3	0.02	12,100	242		単 61号
仮設工		式	1		47,544		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工用道路工		式	1		10,954		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	12	912.9	10,954		単 62号
仮橋・仮栈橋工		式	1		36,590		
仮橋上部	作業区分:撤去	t	3.5	7,414	25,949		単 63号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	24	443.4	10,641		単 64号
直接工事費		式	1		2,405,992		
共通仮設		式	1		373,265		
共通仮設費		式	1		42,265		
運搬費		式	1		42,265		
仮設材運搬費		t	7.9	5,350	42,265		単 65号
共通仮設費 (率計上)		式	1		331,000		
純工事費		式	1		2,779,257		
現場管理費		式	1		979,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	805.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	805.7	805.7		
合計						805.7		
単価						805.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	341.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	341.8	341.8		
合計						341.8		
単価						341.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
合計						1,765		
単価						1,765	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	909	909		
合計						909		
単価						909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	917.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	917.5	917.5		
合計						917.5		
単価						917.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,340	2,340		
合計						2,340		
単価						2,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,890	1,890		
合計						1,890		
単価						1,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-40(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	151,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),1.03m3を超え1.09m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	151,300	151,300		
合計						151,300		
単価						151,300	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	境界壁		単位	m	単位数量	0.2	単価	11,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.01	42,870	428.7		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.2	8,773	1,754.6		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.04	1,587	63.48		
合計						2,246.78		
単価						11,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	13	単価	9,377
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無	m	13	5,430	70,590		
ガードレール支柱 (白色塗装) C-2B 4.5×φ114.3×1100			本	7	7,330	51,310		
合計						121,900		
単価						9,377	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	フレキシブル防護柵基礎設置		m	10		27,220	
	フレキシブル防護柵基礎 H480、B800、L2000、B・C種		個	5	44,900	224,500	
	土木一般世話役		人	0.22	28,560	6,283.2	[] [1]
	特殊作業員		人	0.22	25,398	5,587.56	[] [1]
	普通作業員		人	0.67	23,868	15,991.56	[] [1]
	バックホ運転		日	0.22	60,540	13,318.8	[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1		6,518.88	[1] []
	合計					272,200	
	単価					27,220	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	調整コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	65,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	3	40,460	121,380		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7	9,718	68,026		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,700	1,140		
塩ビ管 VP50			m	3	472	1,416		
吸い出し防止材			m2	0.2	590	118		
単粒砕石 4号			m3	1	4,070	4,070		
合計						196,150		
単価						65,390	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	365.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	365.6	365.6		
合計						365.6		
単価						365.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	軽量盛土		単位	m3	単位数量	87	単価	51,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面付発泡スチロール設置	壁面付発泡スチロール設置 ガイロピン有, 排水材+基礎砕石+敷砂	m3	87	6,040	525,480		
	発泡スチロール(材料費)		m3	59	35,000	2,065,000		
	発泡スチロール(材料費)		m3	28	28,900	809,200		
	壁面材パネル(ガイロピン有り) (材料費)		m2	33	23,600	778,800		
	ガイロピン(材料費)		本	100	590	59,000		
	縦目地材(材料費)		本	70	315	22,050		
	横目地材(材料費)		本	121	360	43,560		
	L形ピン(材料費)		本	67	670	44,890		
	I形ピン(材料費)		本	8	670	5,360		
	緊結金具(材料費)		個	200	565	113,000		
	目地材 t=10mm、樹脂系11倍		m2	2	1,530	3,060		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) Φ100、波状管、シングル		m	13	880	11,440		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	軽量盛土		単位	m3	単位数量	87	単価	51,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管（無孔管） Φ100、波状管、シングル		m	9	880	7,920		
	単粒砕石 4号		m3	5	4,070	20,350		
	モルタル 1:3		m3	0.1	28,800	2,880		
	合計					4,511,990		
	単価					51,870	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2			100	9,825	
	コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し,15cm,各種	m3	15	65,500	982,500		
	合計					982,500		
	単価					9,825	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	縦排水	コルゲートパイプ	単位	m	単位数量	2	単価	28,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ 円形1形、t=2.7 Φ1500半セクション			m	2	25,600	51,200		
軽量溝型鋼			m	5.4	990	5,346		
ネジ節鉄筋 D13、SD345			m	4	99.5	398		
取付用ナット・ワッシャー M12、亜鉛メッキ			組	4	10.8	43.2		
合計						56,987.2		
単価						28,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	4	単価	42,890
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用		m3	4	40,460	161,840	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	1	9,718	9,718	
合計							171,558	
単価							42,890	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	平張コンクリート	t=100mm	単位	m2	単位数量	12	単価	4,032
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1	43,430	43,430	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート		m2	1	4,943	4,943	
合計							48,373	
単価							4,032	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	足場	単管足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
	合計					4,245		
	単価					4,245	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	プレキャストボックス	内幅:1.0m,内高:0.6m	単位	m	単位数量	6.6	単価	126,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,均しコンクリート,有り,標準,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	6.6	18,950	125,070		
	ボックスカルバート W1.0×H0.6×L2.0m		基	3	176,000	528,000		
	ボックスカルバート W1.0×H0.6×L0.6m		基	1	123,000	123,000		
	PC鋼材 Φ12.7mm		m	23	950	21,850		
	定着金具 アンカープレート、アンカーリップ		組	8	4,630	37,040		
	合計					834,960		
	単価					126,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,652	1,652		
合計						1,652		
単価						1,652	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1	2,821	2,821		
合計						2,821		
単価						2,821	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,39.0km以下,全ての費用	m3	1	4,727	4,727		
合計						4,727		
単価						4,727	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,930	4,930		
合計						4,930		
単価						4,930	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,930	4,930		
合計						4,930		
単価						4,930	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1	12,100	12,100	
合計							12,100	
単価							12,100	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール支柱	単位	t	単位数量	1	単価	-5,060
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、65.0km以下		t	1	28,140	28,140	
スクラップ ヘビ-H1 単価補正-1.000				t	1	-33,200	-33,200	
合計							-5,060	
単価							-5,060	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	680,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),2.00m3を超え2.11m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	262,500	262,500		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.1	168,200	16,820		
足掛金物 w300、Φ19			個	4	3,040	12,160		
ます蓋 T-6、1000×1400			組	1	359,000	359,000		
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.6	42,780	25,668	水路復旧・均しコン	
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	0.8	4,943	3,954.4		
合計						680,102.4		
単価						680,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
合計						1,765		
単価						1,765	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	909	909		
	合計					909		
	単価					909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	671.6
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
	合計					671.6		
	単価					671.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 42号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 43号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	917.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	917.5	917.5		
合計						917.5		
単価						917.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,340	2,340		
合計						2,340		
単価						2,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	区画線		単位	m	単位数量	1	単価	365.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	365.6	365.6		
合計						365.6		
単価						365.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H500	単位	m	単位数量	5.5	単価	107,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.71m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 1.07m ³ /10m, 18-	m	5.5	10,120	55,660		
	横断用可変勾配側溝400×500×2000 普通目グレーチング付		個	2	176,000	352,000		
	横断用可変勾配側溝400×500×1500 普通目グレーチング付		個	1	185,000	185,000		
	合計					592,660		
	単価					107,800	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	42,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.20m3以上0.22m3以下, 人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,550	42,550		
合計						42,550		
単価						42,550	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	現場打ち集水桝 4号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	44,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.22m3を超え0.24m3以下, 人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,860	44,860		
合計						44,860		
単価						44,860	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	蓋	蓋種類: 樹蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	25,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	25,500	25,500		
合計						25,500		
単価						25,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	場所打水路 2-2号	W400×h700	単位	m	単位数量	1.4	単価	38,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.4	42,870	17,148		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4	8,773	35,092		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1	1,449	1,449		
合計						53,689		
単価						38,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	場所打水路 1号	W1000×h800	単位	m	単位数量	2	単価	56,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.9	42,870	38,583		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8	8,773	70,184		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	3	1,587	4,761		
合計						113,528		
単価						56,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	練石積水路		単位	m2	単位数量	1	単価	7,189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	7,188.02	7,188.02		
合計						7,188.02		
単価						7,189	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,39.0km以下,全ての費用	m3	1	4,727	4,727		
合計						4,727		
単価						4,727	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1	2,821	2,821		
合計						2,821		
単価						2,821	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,930	4,930		
合計						4,930		
単価						4,930	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,930	4,930		
合計						4,930		
単価						4,930	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1	12,100	12,100	
合計							12,100	
単価							12,100	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		袋	1	912.9	912.9	
合計							912.9	
単価							912.9	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	仮橋上部	作業区分:撤去	単位	t	単位数量	1	単価	7,414
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去,ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊,標準(1.0)	t	1	7,414	7,414		
合計						7,414		
単価						7,414	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	単位数量	1	単価	443.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去,ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊,標準(1.0)	m2	1	443.4	443.4		
合計						443.4		
単価						443.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	5,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,850	3,850		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						5,350		
単価						5,350	円/t	