

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		160			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分			m3		160		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		61		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		61		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		20		
埋戻し W<1m		土質:土砂	m3		2		
埋戻し 1m≦W<4m		土質:土砂	m3		5		
集水枿・マンホール工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
境界壁		m		0.2			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m		13			
プレキャスト防護柵基礎設置		m		12			
調整コンクリート		m3		3			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		20			
軽量盛土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		7			
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土		m3		87			
コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉), 厚さ:15cm	m2		81			
縦排水	コルゲートパイプ	m		2			
間詰コンクリート		m3		4			
平張コンクリート	t=100mm	m2		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場	単管足場	掛m2		50			
カルハート工		式		1			
プレキャストカルハート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:1.0m, 内高:0.6m	m		6.6			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		13			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		22			
舗装版切断		m		17			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		58			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 （R 7 災3）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		22		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		3		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		22		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		3		
汚泥処分費			m3		0.02		
現場発生品運搬		発生材種類:ガードレール支柱	t		0.1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(附01)

[illegible]

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持 県単独費			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	m3		100		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分			m3		100		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断			m		22		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		465		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		196			
表層	材料種類:再生密粒度アスコソ(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		196			
区画線		m		43			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		9			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H500	m		5.5			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート 規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打ち集水桝 4号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:桝蓋	枚		2			
場所打水路工		式		1			
場所打水路 2-1号	W400×h400	m		0.5			
場所打水路 2-2号	W400×h700	m		1.4			
場所打水路 1号	W1000×h800	m		2			
練石積水路		m2		11			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		23		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		23		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
汚泥処分費			m3		0.02		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
土のう 撤去		大型土のう規格:耐候性土のう	袋		12		
仮橋・仮栈橋工			式		1		
仮橋上部		作業区分:撤去	t		3.5		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2		24		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 (R 7 災 3) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		7.9			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]