

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,207,435		
道路土工		式	1		95,107		
掘削工		式	1		12,372		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	40	309.3	12,372		単 1号
残土処理工		式	1		82,735		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	745.7	37,285		単 2号
残土等処分		m3	50	909	45,450		単 3号
落石雪害防止工		式	1		6,202,900		
落石防止網工		式	1		6,202,900		
ロックネット	網規格(種別):3.2mm,網規格(寸法):線径 3.2mm,7 /カー規格・仕様:岩盤用 D22mm×長1,000mm,支柱規 格・仕様:支柱高 3.0m	m2	410	13,330	5,465,300		単 4号
ロープ 伏せ工		m2	16	46,100	737,600		単 5号 暫定単価
構造物撤去工		式	1		297,428		
防護柵撤去工		式	1		48,330		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	30	1,611	48,330		単 6号
作業土工		式	1		36,252		
床掘り	土質:土砂	m3	20	262.6	5,252		単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,100	31,000		単 8号
構造物取壊し工		式	1		94,131		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	7	8,222	57,554		単 9号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	7	672.8	4,709		単 10号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	158	201.7	31,868		単 11号
運搬処理工		式	1		118,715		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	8	3,556	28,448		単 12号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8	4,830	38,640		単 13号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,428	16,996		単 14号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,930	34,510		単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:汚泥	m3	0.01	12,100	121		単 16号
仮設工		式	1		612,000		
交通管理工		式	1		612,000		
交通誘導警備員		人日	40	15,300	612,000		単 17号
道路維持		式	1		962,540		
防護柵工		式	1		962,540		
路側防護柵工		式	1		438,740		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	19	14,940	283,860		単 18号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	11	14,080	154,880		単 19号
防護柵基礎工		式	1		523,800		
路側防護柵基礎		m	20	26,190	523,800		単 20号
直接工事費		式	1		8,169,975		
共通仮設		式	1		1,578,260		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		332,260		
準備費		式	1		332,260		
伐開		m2	420	115.8	48,636		単 21号
木根等処分費		式	1		283,624		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,246,000		
純工事費		式	1		9,748,235		
現場管理費		式	1		3,653,000		
工事原価		式	1		13,401,235		
一般管理費等		式	1		2,871,765		
工事価格		式	1		16,273,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,627,300		
工事費計		式	1		17,900,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		木根等処分費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6 0.0km以下	m ³	22	5,392	118,624		
処分費(t)		t	11	15,000	165,000		
合計					283,624		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	309.3	309.3		
合計						309.3		
単価						309.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	745.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	1	745.7	745.7		
合計						745.7		
単価						745.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	909	909		
	合計					909		
	単価					909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックネット	網規格(種別):3.2mm,網規格(寸法): 線径 3.2mm,アンカー規格・仕様:岩盤用 D22mm×長1,000mm,支柱規格・仕様:	単位	m2	単位数量	405	単価 13,330
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・ロープ設置	線径 3.2mm,亜鉛メッキ3・4種,金網設置 面積500m2未満,無,無	m2	405	7,077	2,866,185	
	アンカー設置	岩盤用,岩盤用 D29mm×長1000mm,金 網設置面積500m2未満,無,無	箇所	20	26,670	533,400	
	アンカー設置	岩盤用,岩盤用 D22mm×長1000mm,金 網設置面積500m2未満,無,無	箇所	1	23,780	23,780	
	アンカー設置	土中用,高耐力アンカー(フレート羽付)長20 00mm,金網設置面積500m2未満,無,無	箇所	1	86,770	86,770	
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3.0m,岩盤用,金網設置面積5 00m2未満,無,無	箇所	10	115,600	1,156,000	
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3.5m,岩盤用,金網設置面積5 00m2未満,無,無	箇所	2	120,000	240,000	
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 4.0m,岩盤用,金網設置面積5 00m2未満,無,無	箇所	3	124,500	373,500	
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 2.5m,土中用,金網設置面積5 00m2未満,無,無	箇所	1	115,800	115,800	
	合計					5,395,435	
	単価					13,330	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロープ 伏せ工		単位	m2	単位数量	16	単価 46,100
	材料費		式	1		327,470	暫定単価
	斜面整理工		m2	16	1,074.65	17,194.4	
	連結ロープ 設置 φ12 3*7 ZA/0		本	8	3,906.6	31,252.8	
	ワイロープ 設置 φ12 3*7 ZA/0		m	56	1,953.3	109,384.8	
	岩用アンカー設置 D22 (M20)*1000		本	2	17,345.3	34,690.6	
	岩用アンカー設置 D22 (M20)*1500		本	7	28,926.4	202,484.8	
	連結板設置 12t*150 φ		枚	8	333.54	2,668.32	
	十字アンカークリップ 設置 12 φ 用 50*95		個	1	333.54	333.54	
	現場内小運搬		m2	16	446.94	7,151.04	
	資材荷揚げ工		m2	16	303.7	4,859.2	
	合計					737,489.5	
	単価					46,100	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	1,611
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,611	1,611		
	合計					1,611		
	単価					1,611	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	262.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	262.6	262.6		
	合計					262.6		
	単価					262.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,100	3,100		
合計						3,100		
単価						3,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,222	8,222		
合計						8,222		
単価						8,222	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672.8	672.8		
合計						672.8		
単価						672.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201.7	201.7		
合計						201.7		
単価						201.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,556
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,19.5km以下,全ての費用	m3	1	3,556	3,556		
合計						3,556		
単価						3,556	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,830	4,830		
合計						4,830		
単価						4,830	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,428
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1	2,428	2,428		
合計						2,428		
単価						2,428	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4,930	4,930		
合計						4,930		
単価						4,930	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	処分	穀種別:汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	12,100	12,100		
合計						12,100		
単価						12,100	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	14,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	14,940	14,940		
合計						14,940		
単価						14,940	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	路側防護柵基礎		単位	m	単位数量	10	単価	26,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎		個	5	36,000	180,000		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.9	35,090	31,581		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2	9,718	19,436		
	モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	0.2	96,150	19,230		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	9	1,284	11,556		
	合計					261,803		
	単価					26,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	伐開		単位	m2	単位数量	1	単価	115.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満),無し,機械施工,全ての費用	m2	1	115.8	115.8		
合計						115.8		
単価						115.8	円/m2	