

工事数量総括表(補助)

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川他 河川改修工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		730			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		780			
残土等処分	土砂	m3		780			
根固め工		式		1			
沈床工		式		1			
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:流用又は採取材	袋		4			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(補助)

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川他 河川改修工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋		50			
仮水路工		式		1			
ヒューム管		m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	重圧管	t		18.4			

工事数量総括表(補助)

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川他 河川改修工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費	1回	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			