

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事
施工場所	名西郡神山町元山
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 7 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			27,234,000	
2 ・工事原価			22,629,000	
3 ・ ・直接工事費			13,130,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	13,130,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			9,499,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			2,934,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
	(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	13,130,000 × ((13.690*1.300)*1.030*1.000)			
	18.330	%	2,406,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	528,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 元山地区		
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			6,565,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
16,064,000 × (((38.920*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	40.870	%	6,565,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
22,629,000 × (20.310*1.000 + 0.04)	20.350	%	4,605,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
27,234,000 × 4.080	4.080	%	1,111,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 元山地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				13,130,000	
・山腹工	1.000	式		6,749,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		1,132,801	
・ ・ ・ 作業土工 土留工	1.000	式	174,872	174,872	1 式当たり
掘削(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外	70.000	m3	2,362	165,340	歩A・単A S単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	14.100	m ²	676	9,532	歩A・単A S単 11号
合 計				174,872	
・ ・ ・ 作業土工 水路工	1.000	式	957,929	957,929	1 式当たり
掘削(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外	191.000	m3	2,362	451,142	歩A・単A S単 14号
掘削(岩石) 油圧式0.10m3 級,軟岩()B	5.000	m3	2,648	13,240	歩A・単A S単 22号
埋戻し 土砂,小規模(標準以外)	162.000	m3	1,612	261,144	歩A・単A S単 15号
斜面整地 礫質土	265.300	m ²	876	232,403	歩A・単A S単 13号
合 計				957,929	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		5,506,458	
・ ・ ・ 土留工	1.000	式	1,178,369	1,178,369	1 式当たり
コンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	12.700	m3	41,666	529,158	歩A・単A T単 1号

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	55.000	m ²	9,909	544,995	歩A・単A S単 20号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	27.400	掛m ²	3,707	101,572	歩A・単A S単 10号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.400	本	6,610	2,644	歩A・単A
合計				1,178,369	
・・・ 水路工	1.000	式	4,328,089	4,328,089	1式当たり
コンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	36.100	m ³	47,384	1,710,562	歩A・単A T単 2号
SP型枠 森林 一般型枠,小型構造物	167.600	m ²	8,945	1,499,182	歩A・単A S単 21号
均しコンクリート	5.400	m ³	40,746	220,028	歩A・単A T単 3号
基礎栗石工 割栗石5~15cm、t=30cm	32.500	m ³	24,515	796,738	歩A・単A T単 4号
再生クラッシュラン RC-40	6.500	m ³	12,453	80,945	歩A・単A T単 5号
SP目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.900	m ²	4,211	20,634	歩A・単A S単 16号
合計				4,328,089	
・・・ 支障木処理工	1.000	式		110,649	
・・・ 支障木処理工	1.000	式	110,649	110,649	1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	120	120	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	150	150	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	220	220	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	3.000	本	250	750	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本	320	640	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	350	350	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	370	370	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本	400	800	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本	460	920	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	500	500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本	550	1,650	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本	590	2,360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本	630	1,890	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本	670	2,010	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	5.000	本	710	3,550	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	8.000	本	750	6,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本	780	1,560	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本	820	3,280	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	4.000	本	860	3,440	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 元山地区		
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	3.000	本	860	2,580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	5.000	本	940	4,700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本	980	1,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	5.000	本	1,010	5,050	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	6.000	本	1,050	6,300	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	4.000	本	1,110	4,440	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	3.000	本	1,180	3,540	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本	1,480	2,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	2.000	本	1,780	3,560	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本	2,080	2,080	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本	2,380	2,380	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本	2,980	2,980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本	3,280	3,280	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本	4,180	4,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本	4,780	9,560	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本	5,080	5,080	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	1.000	本	5,680	5,680	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本	6,280	6,280	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 元山地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	80	80	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	160	160	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	79	79	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	140	140	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	2.200	m3	850	1,870	歩A・単A
合 計				110,649	
・仮設工	1.000	式		6,381,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		6,381,768	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	6,381,768	6,381,768	1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	式	6,381,768	6,381,768	歩A・単A T単 6号
合 計				6,381,768	

