

## 見積参考資料

# 工事名 R7徳林 緊急予防(補正) 神山町元 山 山腹工事

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
単価使用年月	令和7年12月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 ( 徳島 ) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事
施工場所	名西郡神山町元山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防（補正） 神山町元山 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 元山地区			
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 ( 率計上 )				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 ( 率計上 )				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 山腹工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工 水路工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		





事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 ( 諸経費対象 )					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工 土留工	1.000	式			1 式当たり
掘削 ( 土砂 ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), - , - , 標準以外	70.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	14.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 11号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工 水路工	1.000	式			1 式当たり
掘削 ( 土砂 ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), - , - , 標準以外	191.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 14号
掘削 ( 岩石 ) 油圧式 0.10m <sup>3</sup> 級, 軟岩 ( ) B	5.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 22号
埋戻し 土砂, 小規模 ( 標準以外 )	162.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 15号
斜面整地 礫質土	265.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 13号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 ( 高炉 ) W/C 60% 一般養生	12.700	m <sup>3</sup>			単 A T 単 1号

事業名	緊急予防治山事業 元山地区				
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	55.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 20号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	27.400	掛m <sup>2</sup>			単 A S 単 10号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.400	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 ( 高炉 ) W/C 60% 一般養生	36.100	m <sup>3</sup>			単 A T 単 2号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	167.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 21号
均しコンクリート	5.400	m <sup>3</sup>			単 A T 単 3号
基礎栗石工 割栗石5 ~ 15cm、t=30cm	32.500	m <sup>3</sup>			単 A T 単 4号
再生クラッシュラン RC-40	6.500	m <sup>3</sup>			単 A T 単 5号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.900	m <sup>2</sup>			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業 元山地区				
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	4.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業 元山地区				
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	2.200	m3			単 A
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	式			単 A T 単 6号
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防（補正） 神山町元山 山腹工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太 0.18m L=3.0		m3	1.900		
	*** S単 - 2号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1 t 以上2 t 未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 1 t 以上2 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料 ( 丸太 ) コード(単位 : m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	普通作業員					
		7.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 3号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,120日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	立木使用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	226 ~ 275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	120日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		10.000	人			



事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工	38.000	人			
	普通作業員	25.000	人			
	特殊作業員	9.000	人			
	軽油	198.000	L			
	ハトール給油					
	ウインチ	120.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	348.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	396.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	660.000	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	120.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	120.000	日			<賃料>
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 4号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t 以上2t 未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,70m,2段ク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	レーンなし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	28.000	L			
	合 計					算出数量 24.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S 単 - 5号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1 t 以上2 t 未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハットル給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 21.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S 単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1t以上2t未満,バケット使用資材,砂利,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	バケット使用資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	砂利				

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハットル給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 21.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	10 t 車,軟岩,35.5km,バックホウ 山積0.8m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	35.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 ( 一般 )	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,20.7km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	20.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 ( 一般 )	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 2.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	基礎・裏込・中詰 ( 砕石・栗石 ) 工 ( 人力施工 )		m3		10.000 m3	当たり算出
	基礎・裏込・中詰 ( 砕石・栗石 ) 工 ( 人力施工 )			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)種別区分	基礎		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	かきこみ・敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料区分	栗石・割栗石				
	4)山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員				
	5)材料コード (単位:m3)					
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	2.200	人			
	諸雑費	0.030				
	割栗石	11.400	m3			
	5 ~ 15cm					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	足場設置・撤去		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防(補正) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役					
		1.500	人			
	とび工					
		4.500	人			
	普通作業員					
		2.700	人			
	ラフレ-ソク-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.800	日			
	諸雑費					
		0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単 価		掛m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 11号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.400	人			
	普通作業員					
		2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 12号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,1t以上2t未満,4.20ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	1t以上2t未満				
	5)機械質量(W)	4.20ton				
	6)ラッペンクレーン又は知-ラッペンクレーンの選択					
	特殊作業員		人	4.100		
	特殊作業員		人	4.700		
	特殊作業員		人	1.100		
	軽油		L	39.000		
	ハットル給油					
	諸雑費			0.020		
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S 単 - 13号 ***					
	斜面整地		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出



事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	斜面整地 礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.360	人			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 14号 ***					
	掘削 (土砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) 設計日打設量 4) 養生工の種類	- 養生無し				
	5) 圧送管延長距離区分 6) 現場内小運搬の有無	- 無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	緊急予防治山事業 元山地区					
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員 (山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 22号 ***					
	掘削 ( 岩石 )		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	山地治山岩石工 ( 0.10m <sup>3</sup> 級) 油圧式 0.10m <sup>3</sup> 級, 軟岩 ( ) B			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 土質・岩質区分 3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	油圧式 0.10m <sup>3</sup> 級 軟岩 ( ) B あり				
	ハッパ杓 [ ｸｰﾗ型 (後方超小旋回) (超低騒音) 排対 (3次) ]	0.050	日			< 損料 >
	ブレーカ (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) [ 油圧式 ]	0.100	供用日			< 賃料 >
	運転手 ( 特殊 )	0.050	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.300	L			



事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40 ( 高炉 ) W/C 60% 一般養生					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉)	1.000	m3			S 単 17号
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 70m, 2段クレーンなし	1.070	m3			S 単 4号
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.070	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 2号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40 ( 高炉 ) W/C 60% 一般養生					
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉)	1.000	m3			S 単 18号
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 70m, 2段クレーンなし	1.060	m3			S 単 4号
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.060	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 3号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	1.000	m3			S 単 19号
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 70m, 2段クレーンなし	1.070	m3			S 単 4号
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.070	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 4号 ***					
	基礎栗石工		m3		1.000 m3	当たり算出
	割栗石 5 ~ 15cm、 t=30cm					
	基礎・裏込・中詰 ( 砕石・栗石 ) 工 ( 人力施工 ) 基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石	1.000	m3			S 単 9号
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, 重量の大きい資材, 栗石, 砂利・栗石, 70m, 2段クレーンなし	1.140	m3			S 単 5号
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 35.5km, バックホウ 山積 0.8m3	1.140	m3			S 単 7号
	栗石、割栗石 小型車割増 4 t 車	1.140	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			



事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町元山 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 m3	当たり算出
	RC-40					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.140	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,バケット使用資材,砂利,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし	1.140	m3			S単 6号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,20.7km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 8号
	碎石 小型車割増 4t車	1.140	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン運搬設備		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			S単 3号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基			S単 1号
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木	2.000	基			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 式



