

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		34,342,006		
砂防土工		式	1		241,600		
残土処理工		式	1		241,600		
土砂等運搬 L=10.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	3,340	133,600		単 1号
残土等処分		m3	40	2,700	108,000		単 2号
法面工		式	1		3,617,220		
かご工		式	1		3,617,220		
ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:ふとんかご,規格:高さ(D)=50cm幅(B)=120cm,詰石種類:割栗石,詰石規格:50-150mm	m	38	95,190	3,617,220		単 3号
擁壁工		式	1		4,402,000		
場所打擁壁工		式	1		4,402,000		
谷止め工		箇所	1	4,402,000	4,402,000		単 4号
山腹水路工		式	1		14,087,000		
山腹集水路・排水路工		式	1		3,802,750		

設計内訳書 (本工事費)

工事名	R7三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事 (難工事 評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ジオンテック複合マット設置工 2号水路	t=4.5mm	m2	53	71,750	3,802,750		単 5号
山腹明暗渠工		式	1		9,893,800		
山腹コルゲートフレーム明暗渠 1号水路工	管規格:600*600, 表面コンクリート規格:18-8-25(20)(普通)	m	37	267,400	9,893,800		単 6号
作業土工		式	1		390,450		
床掘り	土質:土砂	m3	100	2,039	203,900		単 7号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	50	3,731	186,550		単 8号
構造物撤去工		式	1		104,173		
構造物取壊し工		式	1		98,059		
コルゲートフレーム撤去		m	38	1,793	68,134		単 9号
暗渠排水管撤去		m	38	138.4	5,259		単 10号
コンクリート構造物とりこわし		式	1		24,666		内 1号
運搬処理工		式	1		6,114		
殻運搬		式	1		8,526		内 2号

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事（難工事 評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬		式	1		20,298		内 3号
殻処分		式	1		-22,710		内 4号
仮設工		式	1		11,890,013		
コンクリート製造設備工		式	1		11,625,533		
ケーブルクレーン設置・撤去	L1 96.2m	式	1		5,897,970		内 5号
ケーブルクレーン設置・撤去	L2 36.6m	式	1		5,348,540		内 6号
ケーブルクレーン運搬		式	1		379,023		内 7号
仮水路工		式	1		264,480		
暗渠排水管		m	40	6,612	264,480		単 11号
直接工事費		式	1		34,342,006		
共通仮設		式	1		4,522,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,522,000		
純工事費		式	1		38,864,006		

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 西宇峰地すべり 三・山城西宇 山腹水路工事（難工事 評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		12,836,000		
工事原価		式	1		51,700,006		
一般管理費等		式	1		9,594,994		
工事価格		式	1		61,295,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,129,500		
工事費計		式	1		67,424,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	コンクリート構造物とりこわし							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	3	8,222	24,666		
	合計					24,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	3	2,842	8,526		
	合計					8,526		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	現場発生品運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t、無し、43.0km以下	t	1.02	19,900	20,298		コルゲート	
合計					20,298			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	殻処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
スクラップ ヘビ- H3		t	1.02	-30,500	-31,110		コルゲート	
処分費(m3)		m3	3	2,800	8,400			
合計					-22,710			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	ケーブルクレーン設置・撤去	L1 96.2m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワインチベース架設		基	1	125,097	125,097		
ワインチベース撤去		基	1	88,230	88,230		
アンカー架設・撤去（2t以上3t未満） 機械施工、丸太埋込み		基	2	332,461	664,922		
ケーブルクレーン架設・撤去（支間長76m以下～ 126m未満）（機械据付、ワイヤ張付）		基	1	5,019,721	5,019,721		
合計					5,897,970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ケーブルクレーン設置・撤去	L2 36.6m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワインチベース架設		基	1	125,097	125,097		
ワインチベース撤去		基	1	88,230	88,230		
アンカー架設・撤去 (2t以上3t未満) 機械施工、丸太埋込み		基	2	332,461	664,922		
ケーブルクレーン架設・撤去 (支間長75m以下) (機械据付、ワイヤ張付)		基	1	4,470,291	4,470,291		
合計					5,348,540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ケーブルクレーン運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブルクレーン運転（土砂）		m3	40	4,145.32	165,812		
ケーブルクレーン運転（コンクリート）		m3	45	2,115.76	95,209		
ケーブルクレーン運転（石材）		m3	27	4,145.32	111,923		
ケーブルクレーン運転（その他資材）		t	2.2	2,763.55	6,079		
合計					379,023		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬 L=10.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,340	3,340		
合計						3,340		
単価						3,340	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:ふとんかご,規格:高さ(D)=50cm幅(B)=120cm,詰石種類:割栗石,詰石規格:50-150m	単位	m	単位数量	38	単価	95,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご(高40-100幅120-200)			m	38	94,530	3,592,140		
材料費(m2)			m2	42	590	24,780		
合計						3,616,920		
単価						95,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	谷止め工		単位	箇所	単位数量	1	単価	4,402,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	42	42,470	1,783,740		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	42	1,000	42,000		
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	40	4,925	197,000		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	55	9,718	534,490		
足場工			掛m2	43	31,250	1,343,750		
足場工			掛m2	12	37,010	444,120		
鉄筋工[市場単価]			t	0.02	166,200	3,324		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	35	930.8	32,578		
空練モルタル 材料(1:3)		高炉	m3	0.003	18,180	54.54		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	12	1,590	19,080		
砕石小型車割増 4t			m3	2	700	1,400		
合計						4,401,536.54		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	シフォンセティック複合マット設置工 2号水路	t=4.5mm	単位	m2	単位数量	1	単価	71,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シフォンセティック複合マット 材料費		m2	1	13,890.24	13,890.24		
	シフォンセティック複合マット 施工費		m2	1	57,852.59	57,852.59		
	合計					71,742.83		
	単価					71,750	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	山腹コルゲートチューブ明暗渠 1号水路工	管規格:600*600, 表面コンクリート規格:18-8-25(20)(普通)	単位	m	単位数量	10	単価	267,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹コルゲートチューブ明暗渠		m	10	254,600	2,546,000		
	水路工各種材料費	無し, 有り, RC-40, 5.3m ³ /10m, 有り, 2.1m ² /10m, 有り, 4.7m ² /10m	m	10	6,712	67,120		
	砕石小型車割増 4t		m ³	5.3	700	3,710		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m ³	0.8	48,000	38,400		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m ³	0.8	1,000	800		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	2	8,773	17,546		
	合計					2,673,576		
	単価					267,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,039	2,039		
合計						2,039		
単価						2,039	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,731	3,731		
合計						3,731		
単価						3,731	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コルゲートフォーム撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1,793
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフォーム		撤去, 550×550を超え750×750以下	m	1	1,793	1,793		
合計						1,793		
単価						1,793	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	暗渠排水管撤去		単位	m	単位数量	1	単価	138.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 50~150mm	m	1	138.4	138.4		
合計						138.4		
単価						138.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	6,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1	6,611.64	6,611.64		
単価補正1.020								
合計						6,611.64		
単価						6,612	円/m	