

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (美波) 林務・森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町大谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 7 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R7那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			41,822,000	
2 ・工事原価			35,024,000	
3 ・ ・ 直接工事費			21,930,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	21,930,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			13,094,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,615,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
21,930,000 × ((12.000*1.300)*1.030*1.000)	16.070	%	3,524,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	91,000	
20 現場管理費			9,479,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
25,545,000 × (((35.340*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	37.110	%	9,479,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
35,024,000 × (19.370*1.000 + 0.04)	19.410	%	6,798,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
41,822,000 × 4.080	4.080	%	1,706,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)				21,930,000	
・谷止工	1.000	式		18,238,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		18,238,581	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	16,510,101	16,510,101	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	258.400	m ³	43,821	11,323,346	歩A・単A T単 1号
打継面清掃 打継面清掃	258.400	m ³	338	87,339	歩A・単A S単 25号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A S単 3号
型枠工 (本堤)	140.700	m ²	12,263	1,725,404	歩A・単A T単 9号
角材式残存型枠工	85.900	m ²	24,163	2,075,602	歩A・単A S単 31号
型枠工 (放水路)	4.000	m ²	12,263	49,052	歩A・単A T単 10号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	191.000	本	1,358	259,378	歩A・単A T単 2号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	18.400	m ²	4,211	77,482	歩A・単A S単 29号
止型枠	18.400	m ²	12,263	225,639	歩A・単A T単 11号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	6.200	m	5,570	34,534	歩A・単A S単 26号
足場工	106.700	m	2,884	307,723	歩A・単A S単 16号
昇降ステップ	20.000	本	3,050	61,000	歩A・単A T単 3号
コンクリート工 (埋戻し) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	4.600	m ³	46,996	216,182	歩A・単A T単 4号
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R7那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				16,510,101	
・・・ 間詰工					1 式当たり
	1.000	式	889,144	889,144	
コンクリート工(間詰) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	7.800	m ³	48,092	375,118	歩A・単A T単 5号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	27.000	m ²	8,945	241,515	歩A・単A S単 30号
裏石積工(間詰) t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%	27.000	m ²	10,093	272,511	歩A・単A T単 6号
合計				889,144	
・・・ 土工					1 式当たり
	1.000	式	793,425	793,425	
掘削 礫質土	148.000	m ³	1,225	181,300	歩A・単A T単 7号
掘削 軟岩IB	171.000	m ³	2,476	423,396	歩A・単A T単 8号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	13.100	m ²	676	8,856	歩A・単A S単 20号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	79.100	m ²	2,274	179,873	歩A・単A S単 21号
合計				793,425	
・・・ 支障木処理工					1 式当たり
	1.000	式	3,056	3,056	
伐採費 ザツ14本	1.000	式	3,056	3,056	歩A・単A T単 12号
合計				3,056	

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R7那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 根株筋工	1.000	式	42,855	42,855	1式当たり
根株筋工(機械併用)	5.000	m	8,571	42,855	歩A・単A T単 13号
合計				42,855	
・ 仮設工	1.000	式		3,692,000	
・・・ 仮設工	1.000	式		3,692,799	
・・・ 運搬設備工	1.000	式	3,495,557	3,495,557	1式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,1t未満,120m,150日,16mm,8mm,試運転あり,元柱を使用しない (立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	2,949,326	2,949,326	歩A・単A S単 7号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基	197,873	197,873	歩A・単A S単 5号
アンカー架設・撤去 人力施工,1t未満,根株・立木	2.000	基	174,179	348,358	歩A・単A S単 6号
合計				3,495,557	
・・・ 仮水路工	1.000	式	197,242	197,242	1式当たり
排水管敷設・撤去 据付・撤去,波状管,200~400mm,要	60.000	m	2,791	167,460	歩A・単A S単 28号
土のう締切工 現地採取	2.000	m ²	14,891	29,782	歩A・単A S単 15号
合計				197,242	

