

R 7 那 林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（諸経費対象）				
1. 谷止工				
（1）谷止工				
1）谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	258.400	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	258.400	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工（本堤）		m <sup>2</sup>	140.700	
角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>	85.900	
型枠工（放水路）		m <sup>2</sup>	4.000	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	191.000	
目地板		m <sup>2</sup>	18.400	
止型枠		m <sup>2</sup>	18.400	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	6.200	
足場工		m	106.700	
昇降ステップ		本	20.000	
コンクリート工（埋戻し）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	4.600	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
2）間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	7.800	
型枠工（間詰）		m <sup>2</sup>	27.000	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>2</sup>	27.000	
3）土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	148.000	
掘削	軟岩IB	m <sup>3</sup>	171.000	

R 7 那 林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	13.100	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>	79.100	
4)支障木処理工		式	1.000	
伐採費	ザツ14本	式	1.000	
5)根株筋工		式	1.000	
根株筋工（機械併用）		m	5.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
2)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	300mm	m	60.000	
土のう締切工		m <sup>2</sup>	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	