

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事
施工場所	つるぎ町半田青野
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和7年12月 A
歩掛期適用年番号	令和7年17号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			34,709,000	
2 ・工事原価			28,809,000	
3 ・ ・ 直接工事費			18,859,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	17,263,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	1,596,000	
8 ・ ・ 間接工事費			9,950,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,283,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
	(4+14+24+30+32-34) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	17,263,000 × ((12.760*1.000)*1.030*1.000)			
	13.140	%	2,268,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	15,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			7,667,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+29-34) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
19,546,000 × (((37.360*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	39.230	%	7,667,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-34) × (標準値*N002+保証費率)				
28,809,000 × (19.790*1.000 + 0.04)	19.830	%	5,712,000	
27 . . 一括計上価格	1.000	式	188,000	
28 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-27) × 標準値				
34,521,000 × 4.080	4.080	%	1,408,000	

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				17,263,000	
・谷止工	1.000	式		17,263,000	
・ ・谷止工	1.000	式		17,263,821	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	12,378,362	12,378,362	1式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60% 養生込み	224.800	m3	35,909	8,072,343	歩A・単A T単 1号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	236.100	m ²	12,422	2,932,834	歩A・単A S単 22号
角材式残存型枠工	16.500	m ²	24,163	398,690	歩A・単A S単 27号
キャットウォーク	130.600	m	2,884	376,650	歩A・単A S単 15号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	163.000	本	1,303	212,389	歩A・単A T単 3号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.800	m ²	4,211	45,479	歩A・単A S単 24号
型枠(目地板) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.800	m ²	9,909	107,017	歩A・単A S単 25号
止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm	4.000	m	2,730	10,920	歩A・単A
昇降ステップ	56.000	個	3,090	173,040	歩A・単A
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合 計				12,378,362	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	2,497,694	2,497,694	1式当たり
コンクリート工(間詰) BB18-8-40 W/C 60% 養生込み	48.800	m3	35,909	1,752,359	歩A・単A T単 2号

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	54.700	m ²	9,909	542,022	歩A・単A S単 26号
裏石積工(間詰) t=15cm 割栗石5-15cm BB18-8-25(20) W/C 60%	33.000	m ²	6,161	203,313	歩A・単A T単 4号
合計				2,497,694	
・・・ スリット設置工					1式当たり
スリット設置 1基当たり	1.000	式	79,992	79,992	
スリット設置 1基当たり	3.000	基	26,664	79,992	歩A・単A T単 5号
合計				79,992	
・・・ 土工					1式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	1.000	式	916,601	916,601	
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	396.000	m ³	425	168,300	歩A・単A S単 18号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	396.000	m ³	384	152,064	歩A・単A S単 19号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	86.200	m ²	676	58,271	歩A・単A S単 20号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.8km,バックホウ 山積0.8m ³	198.000	m ³	2,172	430,056	歩A・単A S単 11号
処分費 土砂	198.000	m ³	545	107,910	歩A・単A S単 6号
合計				916,601	

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 土工(河床)					1式当たり
	1.000	式	490,114	490,114	
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	139.000	m3	425	59,075	歩A・単A S単 18号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	139.000	m3	384	53,376	歩A・単A S単 19号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.8km,バックホウ 山積0.8m3	139.000	m3	2,172	301,908	歩A・単A S単 11号
処分費 土砂	139.000	m3	545	75,755	歩A・単A S単 6号
合計				490,114	
・・・ 仮設工(廻排水)					1式当たり
	1.000	式	66,636	66,636	
土のう締切工 現地採取	0.500	m ²	14,891	7,446	歩A・単A S単 14号
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管(波状管)シングル構造 200	30.000	m	1,973	59,190	歩A・単A T単 7号
合計				66,636	
・・・ 仮設工(進入路)					1式当たり
	1.000	式	227,338	227,338	
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管(波状管)ダブル構造 900	7.000	m	29,075	203,525	歩A・単A T単 6号
敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置	9.300	m ²	204	1,897	歩A・単A S単 16号
敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去	9.300	m ²	191	1,776	歩A・単A S単 17号

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板 縦1.5m×横3.0m×厚2cm	2.000	枚	10,070	20,140	歩A・単A S単 2号
合計				227,338	
・・・支障木処理 スギ	1.000	式	105,580	105,580	1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	3.000	本	120	360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本	180	360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	6.000	本	220	1,320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	7.000	本	270	1,890	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	6.000	本	320	1,920	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	6.000	本	370	2,220	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本	430	2,150	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	7.000	本	500	3,500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	7.000	本	590	4,130	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	10.000	本	670	6,700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	8.000	本	750	6,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	13.000	本	820	10,660	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	10.000	本	860	8,600	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	13.000	本	980	12,740	歩A・単A

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本	1,050	3,150	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	5.000	本	1,180	5,900	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,780	1,780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	5.000	本	2,380	11,900	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本	2,980	5,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本	4,180	8,360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本	5,980	5,980	歩A・単A
合 計				105,580	
・・・ 支障木処理 ヒノキ	1.000	式	13,090	13,090	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本	140	280	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	6.000	本	170	1,020	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	7.000	本	200	1,400	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	10.000	本	230	2,300	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	9.000	本	270	2,430	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本	310	620	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本	360	1,440	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	5.000	本	420	2,100	歩A・単A

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本	480	960	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本	540	540	歩A・単A
合計				13,090	
・・・ 支障木処理 雑木	1.000	式	140	140	1式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	140	140	歩A・単A
合計				140	
・・・ 支障木処理	1.000	式	218,892	218,892	1式当たり
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	11.000	m3	2,172	23,892	歩A・単A S単 28号
処分費 根株	7.800	ton	25,000	195,000	歩A・単A S単 7号
合計				218,892	
・・・ 枝条片付	1.000	式	269,382	269,382	1式当たり
枝条片付 1種	2,641.000	m ²	102	269,382	歩A・単A S単 9号
合計				269,382	

