

R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C \leq 60% 養生込み	m ³	224.800	
型枠工（本堤）		m ²	236.100	
角材式残存型枠工		m ²	16.500	
キャットウォーク		m	130.600	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	163.000	
目地板	t=10mm	m ²	10.800	
型枠（目地板）		m ²	10.800	
止水板（塩化ビニル樹脂製）		m	4.000	
昇降ステップ		個	56.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C \leq 60% 養生込み	m ³	48.800	
型枠	一般型枠	m ²	54.700	
裏石積工（間詰）	割栗石5-15cm BB18-8-25(20) W/C \leq 60%	m ²	33.000	
スリット設置工		式	1.000	
スリット設置	1基当たり	基	3.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	396.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	396.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	86.200	

R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細	規格	単位	数量	備 考
機械運搬	礫質土, L=5.8km	m3	198.000	
処分費	土砂	m3	198.000	
土工（河床）		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	139.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m3	139.000	
機械運搬	礫質土, L=5.8km	m3	139.000	
処分費	土砂	m3	139.000	
仮設工（廻排水）		式	1.000	
土のう締切工		m ²	0.500	
廻排水管仮設・撤去	Φ200	m	30.000	
仮設工（進入路）		式	1.000	
廻排水管仮設・撤去	Φ900	m	7.000	
敷鉄板設置・撤去工	敷鉄板設置	m ²	9.300	
敷鉄板設置・撤去工	敷鉄板撤去	m ²	9.300	
敷鉄板	縦1.5m×横3.0m×厚2cm	枚	2.000	
支障木処理	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	7.000	

R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
支障木処理	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	7.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	10.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	9.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
支障木処理	雑木	式	1.000	

R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
支障木処理		式	1.000	
機械運搬	根株	m3	11.000	
処分費	根株, L=11.9km	ton	7.800	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	2,641.000	
直接工事費（一般管理費のみ対象）				
1. スリット材料費				
（1）スリット材料費				
スリット材料費		式	1.000	
スリット材料費	H=3.0m	セット	3.000	
運搬費				
1. 運搬費				
（1）運搬費				
運搬費		式	1.000	
輸送費（仮設材）		ton	1.600	
一括計上価格				
1. 土壌試験				
（1）土壌試験				
土壌試験		式	1.000	
土壌分析試験費		式	1.000	