

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	北星地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事
施工場所	美馬市脇町北星
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			38,271,000	
2 ・工事原価			31,876,000	
3 ・ ・直接工事費			20,527,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	20,527,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			11,349,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			2,654,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+30+32-34) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
20,253,000 × ((12.250*1.000)*1.030*1.000)	12.620	%	2,555,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	99,000	
20 現場管理費			8,695,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+29-34) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
22,907,000 × (((36.150*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	37.960	%	8,695,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-34) × (標準値*N002+保証費率)				
31,602,000 × (19.590*1.000 + 0.04)	19.630	%	6,203,000	
27 . . 一括計上価格	1.000	式	192,000	
28 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-27) × 標準値				
38,079,000 × 4.080	4.080	%	1,553,000	

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				20,527,000	
・谷止工	1.000	式		18,685,000	
・・谷止工	1.000	式		18,685,263	
・・・谷止工	1.000	式	18,271,965	18,271,965	1式当たり
コンクリート(本堤)	302.400	m ³	35,368	10,695,283	歩A・単A T単 1号
型枠工(本堤) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	197.500	m ²	12,422	2,453,345	歩A・単A S単 20号
角材式残存型枠工	113.800	m ²	24,163	2,749,749	歩A・単A S単 26号
コンクリート(間詰)	14.200	m ³	38,577	547,793	歩A・単A T単 2号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	49.400	m ²	8,945	441,883	歩A・単A S単 24号
裏石積工(t=15cm) 割栗石5-15cm,18-8-25BB	49.400	m ²	6,289	310,677	歩A・単A T単 5号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	4.500	m	1,535	6,908	歩A・単A
水平打継目鉄筋 22mm L=2.403m	219.000	本	1,303	285,357	歩A・単A T単 3号
ネームプレート(アルミAl軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
足場工(キャットウォーク)	138.800	m	2,884	400,299	歩A・単A S単 13号
昇降ステップ	36.000	個	3,090	111,240	歩A・単A
SP目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	12.300	m ²	5,748	70,700	歩A・単A S単 23号
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.300	m ²	9,909	121,881	歩A・単A S単 25号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m	5,570	27,850	歩A・単A S単 21号

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				18,271,965	
・・・土工					1式当たり
	1.000	式	413,298	413,298	
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	434.000	m3	425	184,450	歩A・単A S単 14号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	434.000	m3	384	166,656	歩A・単A S単 15号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	92.000	m ²	676	62,192	歩A・単A S単 17号
合計				413,298	
・仮設工					
	1.000	式		1,842,000	
・・・仮設工					
	1.000	式		1,842,110	
・・・仮排水					1式当たり
	1.000	式	327,046	327,046	
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管(波状管)シングル構造 300	75.000	m	3,134	235,050	歩A・単A T単 6号
土のう締切工 現地採取	1.800	m ²	14,891	26,804	歩A・単A S単 10号
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所	17,162	17,162	歩A・単A S単 12号
水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水	10.000	日	4,803	48,030	歩A・単A S単 11号
合計				327,046	

事業名	緊急予防治山事業 北星地区				
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 搬入路設置・撤去	1.000	式	1,230,396	1,230,396	1式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	176.000	m3	579	101,904	歩A・単A S単 16号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.4km,バックホウ 山積0.8m3	176.000	m3	2,047	360,272	歩A・単A S単 7号
残土処分費 礫質土	176.000	m3	3,636	639,936	歩A・単A S単 3号
砂利舗装工 RC-40	125.400	m ²	1,023	128,284	歩A・単A T単 4号
合 計				1,230,396	
・・・ 根株処理	1.000	式	284,668	284,668	1式当たり
建設廃材 根株	10.000	ton	25,000	250,000	歩A・単A S単 4号
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	18.000	m3	1,926	34,668	歩A・単A S単 27号
合 計				284,668	

