

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市北星 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（諸経費対象）				
1. 谷止工				
（1）谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート（本堤）	18-8-40BB W/C \leq 60%	m ³	302.400	
型枠工（本堤）	一般型枠	m ²	197.500	
角材式残存型枠工		m ²	113.800	
コンクリート（間詰）	18-8-40BB W/C \leq 60%	m ³	14.200	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	49.400	
裏石積工	割栗石 70-150mm	m ²	49.400	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	m	4.500	
水平打継目鉄筋	ϕ 22mm	本	219.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm \times 縦30cm \times 1cm） 堤名板用	枚	1.000	
足場工（キャットウォーク）		m	138.800	
昇降ステップ		個	36.000	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	12.300	
目地型枠	一般型枠	m ²	12.300	
止水板設置	塩化ビニール樹脂止水板	m	5.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	434.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	434.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	92.000	
2. 仮設工				
（1）仮設工				
仮排水		式	1.000	
廻排水管仮設・撤去	高密度ポリエチレン管（波状管） シングル構造 Φ 300	m	75.000	

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市北星 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土のう締切工	現地採取	m ²	1. 800	
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	ポンプ口径50mm	箇所	1. 000	
水替工(小口径)(ポンプ運転)	作業時排水	日	10. 000	
搬入路撤去		式	1. 000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	176. 000	
砂利舗装工	RC-40	m ²	125. 400	
残土処分費		m ³	176. 000	
ダンプトラック運搬(4t車)	礫質土 L=8. 4km	m ³	176. 000	
根株処理				
根株処理費		ton	10. 000	
ダンプトラック運搬（4t車）	根株 L=10. 4km	m ³	18. 000	
安全費				
1. 安全費				
（1）安全費				
雨量計		式	1. 000	
雨量計設置		基	1. 000	
雨量計観測		式	1. 000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
（1）土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1. 000	
土壌分析試験	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含む)	式	1. 000	