

## 見積参考資料

# 工事名 R7那林 林開星越神戸丸線木頭 那 賀町 開設工事

### ◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和7年12月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町海川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線	木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 ( 率計上 )				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 ( 率計上 )				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工				
V=747m3	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
木材集積場整備				
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
A=304.0m2(L=76.5m)				
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
本線				
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
作業道				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 A=713.4m2	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工 本線	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工 作業道	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 A=104.4m2	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 No.311+0.2 ~ No.315+0.2	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 側溝	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工 ( グレーチング ) No.311+11.0	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工 本線	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工 作業道	1.000	式		





事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 V=747m3	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	117.000	m3			単 A S 単 30号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	96.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削(機械)オープンカット 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	26.000	m3			単 A S 単 9号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	86.000	m3			単 A S 単 10号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	187.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(側溝掘) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩( )A, 障害なし	2.000	m3			単 A S 単 11号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩( )A	261.000	m3			単 A S 単 14号
地山掘削(機械)オープンカット 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩( )A, 障害なし	362.000	m3			単 A S 単 12号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘	441.000	m3			単 A S 単 10号

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	333.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
路床盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	92.000	m3			単 A S 単 15号
機械運搬 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.034km,バックホウ 山積0.45m3	80.000	m3			単 A S 単 20号
機械運搬 軟岩 A 10 t 車,軟岩,0.034km,バックホウ 山積0.45m3	411.000	m3			単 A S 単 21号
合 計					
・ ・ ・ 土羽	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	24.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号
【法面工(植生柵工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵標準),500m2以上1000m2未満, -	24.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 4号
合 計					
・ ・ ・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
機械運搬 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,14km,バックホウ 山積0.45m3	6.000	m3			単 A S 単 22号

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械運搬 軟岩 A 10 t 車, 軟岩, 14km, バックハウ 山積0.45m3	29.000	m3			単 A S 単 23号
林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	35.000	m3			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ ・ 盛土 木材集積場整備	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土, バックハウ山積0.45m3(平積0.35m3)	205.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号
【法面工(植生補工)】 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準), 500m2以上1000m2未満,	510.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 4号
-					
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)	166.200	m			単 A S 単 42号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工 A=304.0m2(L=76.5m)	1.000	式			
・ ・ ・ 路面工 本線	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	19.900	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
悪路補正割増 Co路面工 使用量の補正係数 8 %	3.000	m3			単 A T 単 1号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	18.100	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
コンクリート路面工(養生工)	19.900	m <sup>2</sup>			単 A S 単 28号

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装止め丸太工(1段)	4.400	m			単 A S 単 44号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 36号
合 計					
・ ・ ・ 路面工 作業道	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	284.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
悪路補正割増 Co路面工 使用量の補正係数 8 %	42.600	m <sup>3</sup>			単 A T 単 1号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	258.500	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
コンクリート路面工(養生工)	284.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 28号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 36号
溝形鋼	643.200	kg			単 A T 単 11号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 39号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工 A=713.4m <sup>2</sup>	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工 本線	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満, -	200.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 5号

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 凡外吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満, -,吹付工	350.000	㎡			単 A S 単 6号
合 計					
・ ・ ・ 法面保護工 作業道	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 かまくらマット	163.400	㎡			単 A T 単 3号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 A=104.4㎡	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 No.311+0.2 ~ No.315+0.2	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	124.500	㎡			単 A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材TS-30クリーブ限界強度28kN/m以上	293.600	㎡			単 A T 単 4号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材TS-35クリーブ限界強度34kN/m以上	28.200	㎡			単 A T 単 5号
ジオテキスタイル工 (壁面材組立、設置工)	104.400	㎡			単 A T 単 6号
まき出し・敷均し,締固め (ジオテキスタイル工) あり	433.100	m3			単 A S 単 33号
基面整正 -	15.000	㎡			単 A S 単 29号
丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)	78.700	m			単 A S 単 43号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 側溝	1.000	式			1 式当たり
プレキャスト L 形側溝 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	28.500	m			単 A S 単 34号
プレキャスト L 形側溝 据付,有り,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	40.000	m			単 A S 単 35号
石材運搬 10 t 車,軟岩,58.3km,バックホウ 山積0.8m3	28.000	m3			単 A S 単 24号
合 計					
・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング) No.311+11.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995×400×55	4.000	組			単 A
コンクリート (受台・呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.900	m3			単 A S 単 37号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	1.900	m3			単 A T 単 10号
型枠 一般型枠,小型構造物	12.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 40号
コンクリート (袖部) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.900	m3			単 A S 単 38号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数 7 %	0.900	m3			単 A T 単 7号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 39号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	4.900	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎栗石工 20cm, 敷均し	12.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
石材運搬 基礎栗石工用	2.400	m <sup>3</sup>			単 A T 単 8号
基面整正 -	0.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 29号
ふとんかご 設置, 20-7° 式, 高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 41号
石材運搬 ふとんかご用	1.200	m <sup>3</sup>			単 A T 単 9号
土木用遮水シート 厚2.0mm	8.900	m <sup>2</sup>			単 A
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工 本線	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	71.000	m			単 A S 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 道路付属施設工 作業道	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	37.000	m			単 A S 単 8号
合 計					



事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線	木頭工区
工事名	R 7 那林 林間星越神戸丸線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	【法面工（植生シート工）】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工（植生シート工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m2以上1000m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2未満, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)シート区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)				
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2以上1000m2未満 -				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.100	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 5号 ***					
	植生マット工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【法面工（植生ネット工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),500m2以上1000m2未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	植生マット工				
	2)ネット区分	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)				
	3)施工規模	500m2以上1000m2未満				
	4)時間の制約	-				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.100	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 6号 ***					
	モルタル吹付工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工（珪砂・コンクリート吹付工）】 珪砂吹付工,厚7cm,250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満, -,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	珪砂吹付工				
	2)規格・仕様	厚7cm				
	3)施工規模	250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満				
	4)時間の制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm	1.200	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	50m以上100m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 8号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間的制約	-				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削(機械)オープンカット		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｶｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	地山掘削工(側溝掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	バックホ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	地山掘削（機械）オープンカット		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			



事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.180	人			
	ハック杓[加-型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 ハートル給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩( ) A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.120	人			
	軽油 ハートル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	路床盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員 3)施工土量 4)障害の有無	路床 2.5m以上4.0m未満 - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ハートル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	5.180	日			<賃料>

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハートル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハートル給油	41.000	L			
	振動ｸｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハートル給油	9.000	L			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.950	人			
	軽油 ﾊﾞｯｸ-ﾙ給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩( )A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[加型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.390	人			
	軽油 バックホウ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 19号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.100	人			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.500	人			
	ハッパ杓[刈-ラ型・排対型(2次)]	3.100	時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )	0.530	人			
	軽油 ハットル給油	27.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 20号 ***					
	機械運搬 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.034km,バックホウ 山積0.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	45m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.034km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 ( 一般 )	0.170	人			
	軽油 ハットル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]	1.000	時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	機械運搬 軟岩 A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.034km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.034km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油 バ トル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・デ ィ ー ル]		1.000	時間		<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 11.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	機械運搬 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,14km,バックハウ 山積0.45m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	14.000km				
	5)積込機械区分	バックハウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 ( 一般 )	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディゼール]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 3.300 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	機械運搬 軟岩 A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,14km,バックハウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	



事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	14.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油					
	バートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,58.3km,バックホウ 山積0.8m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	58.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,83.8km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	83.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430	人		
	特殊作業員		0.750	人		
	普通作業員		2.110	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]		0.620	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.620	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		42.000	L		
	割栗石 5～15cm		22.800	m3		
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 27号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000 人			
	特殊作業員		2.100 人			
	普通作業員		3.500 人			
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200 m <sup>3</sup>			
	バック杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780 日			<賃料>
	運転手(特殊)		1.250 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		73.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 29号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 30号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					
	ジオテキスタイル敷設		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 33号 ***					
	まき出し・敷均し,締固め(ジオテキスタイル工)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP まき出し・敷均し,締固め(ジオテキスタイル工) 森林 あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)長期割引単価区分	- あり				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	プレキャストL形側溝		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600 普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 35号 ***					
	プレキャスト L 形側溝		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有リ,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎碎石の有無	据付 有リ				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	300 鉄筋コンクリート形 500×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 36号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 37号 ***					
	コンクリート(受台・呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	コンクリート(袖部)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 40号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 41号 ***					
	ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾏｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 ｽﾏｰﾌﾞ式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)施工内容区分	購入(徳島県産) 普通作業員 丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.770	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 45号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業	星越神戸丸線	木頭工区
工事名	R 7 那林	林開星越神戸丸線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	悪路補正割増 Co路面工		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用量の補正係数 8 %					
	悪路補正割増	1.080	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	2.300	人			S単 1号
	スパーサ ASコンクリートサイコロ溝付 70×80×90×100	400.000	個			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	植生マット工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	かまくらマット					
	法面工	2.600	人			[1] S 単 2号
	普通作業員	1.300	人			[2] S 単 1号
	土木一般世話役	1.300	人			[3] S 単 3号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット					[4]
	亀甲金網付 肥料袋付	120.000	m <sup>2</sup>			
	アンカーピン (異形)					[5]
	D10 フック付 L=300mm	501.000	本			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T 単 - 4号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強材TS-30クリープ限界強度28kN/m以上					
	盛土補強材					
	トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	103.000	m <sup>2</sup>			
	ジオテキスタイル敷設	100.000	m <sup>2</sup>			S 単 32号
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強材TS-35クリープ限界強度34kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m	103.000	m <sup>2</sup>			
	ジオテキスタイル敷設	100.000	m <sup>2</sup>			S単 32号
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 6号 ***					
	ジオテキスタイル工(壁面材組立、設置工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁面パネル(トクシン) H=0.6m エキスパンド及び鉄線材, 植生マット含む	83.000	個			
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	100.000	m <sup>2</sup>			S単 31号
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 7号 ***					
	悪路補正割増 無筋構造物		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	使用量の補正係数 7 %					
	悪路補正割増	1.070	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 8号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	基礎栗石工用					
	石材運搬 10 t 車,軟岩,83.8km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S 単 25号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	ふとんかご用					
	石材運搬 10 t 車,軟岩,83.8km,バックホウ 山積0.8m3	0.950	m3			S 単 25号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 星越神戸丸線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 10号 ***					
	悪路補正割増 小型構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用量の補正係数 6 %					
	悪路補正割増	1.060	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 11号 ***					
	溝形鋼		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	溝形鋼 ( S S 4 0 0 ) 大形厚6-6.5幅65-75高125-150	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1,000.000 kg
	単 価		kg			

見積単価一覧表

工事名	R7那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	5,500	
割栗石	15～20cm	m3	6,000	