

R 7 那 林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
埋戻し		m3	117.000	
片切掘削	機械掘削	m3	96.000	
地山掘削	機械掘削	m3	26.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m3	86.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	187.000	
切土 軟岩 I A		式	1.000	
地山掘削工(側溝掘)	機械掘削	m3	2.000	
片切掘削	機械掘削	m3	261.000	
地山掘削	機械掘削	m3	362.000	
掘削土積込(軟岩 I A)	機械積込	m3	441.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	333.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m3	92.000	
機械運搬 礫質土		m3	80.000	
機械運搬 軟岩 I A		m3	411.000	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形	機械	m ²	24.000	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・ 人工張芝付(一重初標準)	m ²	24.000	
捨土		式	1.000	

R 7 那 林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械運搬 礫質土		m ³	6.000	
機械運搬 軟岩 I A		m ³	29.000	
機械盛土	路体	m ³	35.000	
盛土		式	1.000	木材集積場整備
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土	m ²	205.000	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	510.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m	166.200	
2. 路面工				
(1) 路面工				
路面工		式	1.000	本線
コンクリート路面工(機械舗設)	厚さ15cm	m ²	19.900	
悪路補正割増 Co路面工		m ³	3.000	
溶接金網敷設工	6.0×150×150	m ²	18.100	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	19.900	
舗装止め丸太工(1段)		m	4.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	0.500	
路面工		式	1.000	作業道
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	284.100	
悪路補正割増 Co路面工		m ³	42.600	
溶接金網敷設工	6.0×150×150	m ²	258.500	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	284.100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.000	
溝形鋼		kg	643.200	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.500	
3. 法面保護工				

R 7 那 林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	本線
植生マット工	植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	200.000	
モルタル吹付工	モルタル吹付工, 厚7cm	m ²	350.000	
法面保護工		式	1.000	作業道
植生マット工		m ²	163.400	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工		式	1.000	No. 311+0.2～ No. 315+0.2
壁面強化材 (トクシン)	引張強度10kN/m以上	m ²	124.500	
盛土補強材敷設締固等工	ク リ ー プ 限 界 強 度 28kN/m 以上	m ²	293.600	
盛土補強材敷設締固等工	ク リ ー プ 限 界 強 度 34kN/m 以上	m ²	28.200	
ジオテキスタイル工 (壁面材組立、設置工)		m ²	104.400	
まき出し・敷均し, 締固め (ジオテキスタイル工)		m ³	433.100	
基面整正		m ²	15.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	78.700	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
側溝		式	1.000	
プレキャストL形側溝	基礎碎石無し, 鉄筋コンクリート L形 500×155×600	m	28.500	
プレキャストL形側溝	基礎碎石有り, 鉄筋コンクリート L形 500×155×600	m	40.000	
石材運搬		m ³	28.000	
溝渠工 (グレーチング)		式	1.000	No. 311+11.0
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400× 55	組	4.000	

R 7 那 林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート（受台・呑口）	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1.900	
悪路補正割増 小型構造物		m ³	1.900	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	12.300	
コンクリート（袖部）	無筋・鉄筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉),	m ³	0.900	
悪路補正割増 無筋構造物		m ³	0.900	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.600	
溶接金網敷設工	6.0×150×150	m ²	4.900	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	12.200	
石材運搬		m ³	2.400	
基面整正		m ²	0.600	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬		m ³	1.200	
土木用遮水シート	厚2.0mm	m ²	8.900	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工	本線	式	1.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 直支柱	m	71.000	
道路付属施設工	作業道	式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直支柱	m	37.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	39.000	