

R 7 徳耕 かん排 田野 揚水機製作据付工事【工事数量総括表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機製作工				
(1) 標準用排水機工				
取水ポンプ	着脱式水中ポンプ φ80 2台	式	1.000	
(2) 取水ポンプ 配管機器				
主配管	80Aおよび200A 各種 10K	式	1.000	
弁類	逆止弁・仕切弁 (80A・ 200A) 10K	式	1.000	
継手・その他	ポンプガイドパイプ・可とう管	式	1.000	
2. 付帯設備				
(1) 圧力タンク				
圧力タンク (機器単体費)	3.0m3	式	1.000	
(2) 吊上装置				
吊上装置 (制作費)		式	1.000	
吊上装置 (購入品)	チェーンブロック・ボルト ナット・後施工アンカー	式	1.000	
吊上装置 (塗装費)		式	1.000	
(3) ポンプ振れ止金具				
ポンプ振れ止金具 (製作費)		式	1.000	
ポンプ振れ止金具 (塗装費)		式	1.000	
ポンプ揺れ止金具 (購入品)	ステンレスUバンド φ 80・φ200	式	1.000	
3. 電気設備				
(1) 引込設備				
引込開閉器盤		式	1.000	
(2) 制御盤				
ポンプ操作盤	屋外閉鎖鋼板製自立型 (800W×1950H×500D) 1 面	式	1.000	
(3) 計装設備				
計装設備	水位計 (防波管・防波管用 架台含む)	式	1.000	

R 7 徳耕 かん排 田野 揚水機製作据付工事【工事数量総括表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費				
1. 用排水機据付工				
(1)輸送費				
輸送費（用排水機）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属）		式	1.000	
(2)標準用排水機据付工	取水ポンプ			
標準用排水機据付工		式	1.000	
標準用排水機据付工（直接経費）		式	1.000	
(3)用排水機電気設備据付工				
建柱及び支線設置工		式	1.000	
接地工		式	1.000	
(4)基礎工				
基礎工	18-8-40（高炉B） W/C60% 無筋	式	1.000	
2. 付帯設備据付工				
(1)付帯設備据付工				
圧力タンク据付工		式	1.000	
吊上装置据付工		式	1.000	
3. 電気設備工				
(1)土工				
管路土工		式	1.000	
(2)電気設備工				
配線工		式	1.000	
配管工		式	1.000	
ボックス類取付工	300×300×200 N=3個、 200×200×150 N=1個	式	1.000	
4. 試運転調整工				
(1)試運転調整工				
試運転調整工		式	1.000	